

Muster 6 - Kostenermittlung mit Anlagen

Kostenermittlung

der Entscheidungsunterlage - Bau -
der Entwurfsunterlage - Bau -
des Nachtrages zur

X

der Baumaßnahme
des Bauwerks

X

Baumaßnahme Neubau Stadtteiltreff Neustädter See	Anzahl der Bauwerke	<input type="checkbox"/>	Programmkosten
Bauwerk Stadtteiltreff Neustädter See Pablo-Neruda-Straße 11 39126 Magdeburg		<input type="checkbox"/>	Kostenermittlung zur ES-Bau-
		<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenberechnung zur EW-Bau-
		<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag
		<input type="checkbox"/>	Nachtrag zur Nr.

Allgemeine Angaben

Bauwerkszuordnung	BWZ	<input type="text"/>	Bauamt	BV	<input type="text" value="Magdeburg"/>
Objekt-Nr. Bund	ONB	<input type="text"/>	Nutzende Verwaltung	N	<input type="text" value="Amt 51"/>
Kenn-Nr. Baumaßnahme	KNB	<input type="text"/>	Aufstellung ES-Bau	M/J	<input type="text"/>
Baumaßnahmen-Nr.	BM	<input type="text"/>	Baufachl. Genehmigung d M/J	M / J	<input type="text"/>
Nur bei Baumaßnahmen des Bundesministers der Verteidigung			Auftrag z. Aufst. d. EW-Bau u. Ausführung	M / J	<input type="text"/>
Liegenschafts-Kenn-Nr.	LKNR	<input type="text"/>	Baubeginn	M/J	<input type="text"/>
Infrastrukturvorhaben	IV	<input type="text"/>	Übergabe	M / J	<input type="text"/>

A.BB Architekten, IB Wille IB Reckling, IPK LP Titz Verfasser	(Datum, Unterschrift)
Landeshauptstadt Magdeburg Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Baudurchführende Ebene	(Datum, Unterschrift)
Landeshauptstadt Magdeburg Amt 51 Jugendamt Nutzende Verwaltung	(Datum, Unterschrift)
Fachaufsicht führende Ebene	(Datum, Unterschrift)
Oberste Technische Instanz	(Datum, Unterschrift)

Planungsunterlagen

Bauart/ Bauweise:

Bauart	1 Mauerwerksbau	2 Massenbetonbau	Bauweise	1 Ortbauweise
	3 Stahlbetonskelettbau	4 Großtafelbau		2 Fertigteilbauweise
	5 Raumzellenbau	6 Stahlskelettbau		3 Mischbauweise
	7 Holzbau			

Es ist eine dreistellige Schlüsselzahl einzutragen. Die beiden ersten Ziffern stehen für die Bauart, die dritte für die Bauweise. Soweit nur eine Bauart vorkommt, ist als zweite Ziffer eine Null einzutragen. Beim Zusammentreffen mehrerer Bauarten ist die erste Stelle für die überwiegende, die zweite Stelle für die sekundäre Bauart zu verwenden. Beispiel : Stahlbetonskelettbau in Ortbauweise - Eintrag: 301

Grundflächen und Rauminhalte nach DIN 277: Alle Flächen sind auf volle m², alle Rauminhalte auf volle m³ zu runden. Es bedeutet gemäß DIN 277:

- Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich c: nicht überdeckt

Flächen des Baugrundstücks	m ²		
Bebaute Fläche	632,00	Untergeschoßanzahl	1
Unbebaute Fläche	8.178,00	Obergeschoßanzahl	2
Flächen des Baugrundstücks	8.810,00	Bauart/ Bauweise	131

DIN 277	Grundflächen	Flächen m ²	v.H. *)
	Hauptnutzfläche, laut Bauantrag genehmigt		
NF 1	Wohnen und Aufenthalt		
+ NF 2	Büroarbeit	69,40	6,41
+ NF 3	Produktion/Experimente		
+ NF 4	Lagern/Verteilen/Verkaufen	327,40	30,23
+ NF 5	Bildung/Unterricht/Kultur	601,80	55,57
+ NF 6	Heilen/Pflegen		
+ NF 7 a	Sonstige Nutzfläche	84,40	7,79
= NF a	Nnutzfläche a	1.083,00	100,00
+ TF a	Technische Funktionsfläche a	49,20	
+ VF a	Verkehrsfläche a	363,70	
= NGF a	Netto-Grundfläche a	1.495,90	0,00
+ KGF a	Konstruktions-Grundfläche	261,10	
= BGF a	Brutto-Grundfläche a	1.757,00	
= BGF b	Brutto-Grundfläche b		
= BGF c	Brutto-Grundfläche c		
= BGF	Brutto-Grundfläche	1.757,00	

DIN 277	Rauminhalte	Rauminhalte m ³	v. H.	Verhältniszahlen m ³ / m ²	
BRI a	Brutto-Rauminhalt a	6.177,00	100,00	BRI a / *)	5,70
+ BRI b	Brutto-Rauminhalt b			BRI a / BGF a	3,52
+ BRI c	Brutto-Rauminhalt c			Verhältniszahlen m ³ / m ²	
= BGF	Brutto-Rauminhalt	6.177,00	100,00	VF a / NF a	0,34

*) Bezugsgrößen sind HNF a oder NF a gemäß Bauwerkszuordnungskatalog sowie Kurzinformation der BBD und LAG (z.B. HNFa=100)

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

Angewandte Kostenermittlungsmethode:

KG	Kostengruppen	€	v.H.	Kosten / NGF a €/m ² *)
200	Herrichten + Erschließen	25.712		17,19
300	Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.)	1.361.964		910,46
312ff	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 u. 327			0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	473.129		316,28
	<i>Zwischensumme KG 300 + 400</i>	1.835.093	100%	1.226,75
500	Außenanlagen	180.000		120,33
600	Ausstattung und Kunstwerke ohne 611, 612	5.971		3,99
700	Baunebenkosten ohne 710, 720, 730, 740 **) (K 17)	36.200		24,20
	Zur Aufrundung	224		0,15
	Summe	2.083.200		1.392,61

bei Nachtrag zur Kostenermittlung zur hausm. anerk., ES - Bau -

Summe der Kostenberechnung einschl. des 1. bis Nachtrages			
---	--	--	--

nachrichtlich:

100	Baugrundstück	0		0,00
474	Medizintechnische Anlagen	0		0,00
611	Allgemeine Ausstattung			0,00
612	Besondere Ausstattung	0		0,00
710ff	Baunebenkosten 710, 720, 730, 740	371.300		248,21
	Zwischensumme	371.300		248,21

700	Baunebenkosten gesamt	407.500		272,41
Gesamtkosten KG 100 bis 700		2.454.500		1.640,82

Frei für Vermerke / Besondere Hinweise:

- *) Bezugsgrößen sind NFa, NFa oder NGFa gemäß Bauwerkszuordnungskatalog
 **) Angaben sind nur erforderlich, wenn die Beschaffung durch die Baudurchführende Ebene vorgenommen wird
 ***) Vergleich K 7

Bauherr: **Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement**
 Gerhard-Hauptmann-Str. 24 - 26
 39108 Magdeburg

Planer: **A.BB Architekten**
 Zum Handelshof 7
 39108 Magdeburg

Bauvorh. : **Neubau Stadtteiltreff Neustädter See**
 Pablo-Neruda-Straße 11, 39126 Magdeburg

Kostenberechnung nach DIN 276

EW-Bau

		Stand: 04.03.2011		
KGR	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamtbetrag €	
100	Grundstück			
110	Grundstückswert			
	Summe 110	0,00		
120	Grundstücksnebenkosten			
	Summe 120	0,00		
130	Freimachen			
	Summe 130	0,00		
	Summe 100			0,00
200	Herrichten und Erschließen			
210	Herrichten			
211	Sicherungsmaßnahmen			
212	Abbruchmaßnahmen	10.000,00		
213	Altlastenbeseitigung			
214	Herrichten der Geländeoberfläche			
219	Herrichten, sonstiges			
	Summe 210	10.000,00		
220	Öffentliche Erschließung			
221	Abwasserentsorgung			
222	Wasserversorgung			
223	Gasversorgung			
224	Fernwärmeversorgung	10.000,00		
225	Stromversorgung	5.712,00		
226	Telekommunikation			
227	Verkehrerschließung			
229	Öffentliche Erschließung, sonstiges			
	Summe 220	15.712,00		
230	Nichtöffentliche Erschließung			
	Summe 230	0,00		
240	Ausgleichsabgaben			
	Summe 240	0,00		
	Summe 200		25.712,00	

**Bauvorh. Neubau Stadtteiltreff Neustädter See
Pablo-Neruda-Straße 11, 39126 Magdeburg**

Kostenberechnung nach DIN 276

EW-Bau

		Stand: 04.03.2011	
KGR	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamtbetrag €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen		
310	Baugrube		
311	Baugrubenherstellung	44.585,01	
312	Baugrubenumschließung		
313	Wasserhaltung		
319	Baugrube, sonstiges		
	Summe 310	44.585,01	
320	Gründung		
321	Baugrundverbesserung	2.067,28	
322	Flachgründungen		
323	Tiefgründungen		
324	Unterboden und Bodenplatte	70.794,50	
325	Bodenbeläge	18.688,20	
326	Bauwerksabdichtungen	18.300,24	
327	Drainagen		
329	Gründung, sonstiges		
	Summe 320	109.850,22	
330	Außenwände		
331	Tragende Außenwände	130.469,82	
332	Nichttragende Außenwände		
333	Außenstützen		
334	Außentüren und -fenster	124.053,02	
335	Außenwandbekleidungen außen	116.809,53	
336	Außenwandbekleidungen innen		
337	Elementierte Außenwände	17.810,10	
338	Sonnenschutz	4.400,00	
339	Außenwände Sonstiges	9.000,00	
	Summe 330	402.542,47	
340	Innenwände		
341	Tragende Innenwände	55.334,77	
342	Nichttragende Innenwände	22.009,37	
343	Innenstützen	11.601,70	
344	Innentüren und -fenster	68.358,76	
345	Innenwandbekleidungen	74.920,05	
346	Elementierte Innenwände	28.217,12	
349	Innenwände sonstiges		
	Summe 340	260.441,77	
350	Decken		
351	Deckenkonstruktionen	91.585,43	

**Bauvorh. Neubau Stadtteiltreff Neustädter See
Pablo-Neruda-Straße 11, 39126 Magdeburg**

Kostenberechnung nach DIN 276

EW-Bau

		Stand: 04.03.2011	
KGR	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamtbetrag €
352	Deckenbeläge	53.973,93	
353	Deckenbekleidungen	31.352,98	
359	Decken sonstiges		
	Summe 350	176.912,34	
360	Dächer		
361	Dachkonstruktionen	106.075,74	
362	Dachfenster, Dachöffnungen	2.526,04	
363	Dachbeläge	59.526,34	
364	Dachbekleidung		
369	Dächer sonstiges	4.623,15	
	Summe 360	172.751,27	
370	Baukonstruktive Einbauten		
371	Allgemeine Einbauten		
372	Besondere Einbauten		
379	Baukonstruktive Einbauten, sonstiges		
	Summe 370	0,00	
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		
391	Baustelleneinrichtung	30.322,33	
392	Gerüste	17.481,89	
393	Sicherungsmaßnahmen		
394	Abbruchmaßnahmen	130.000,00	
395	Instandsetzungen		
396	Recycling, Zwischendeponie, Entsorgung		
397	Schlechtwetterbau	12.576,92	
398	Zusätzliche Maßnahmen		
399	Sonstige Maßnahmen, sonstiges	4.500,00	
	Summe 390	194.881,14	
	Summe 300		1.361.964,22
400	Bauwerk - Technische Anlagen		
410	Abwasser, Wasser, Gasanlage		
411	Abwasseranlagen	21.890,73	
412	Wasseranlagen	38.108,73	
413	Gasanlagen	1.656,75	
414	Feuerlöschanlagen		
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges		
	Summe 410	61.656,21	
420	Wärmeversorgungsanlagen		
421	Wärmeerzeugungsanlagen		

**Bauvorh. Neubau Stadtteiltreff Neustädter See
Pablo-Neruda-Straße 11, 39126 Magdeburg**

Kostenberechnung nach DIN 276

EW-Bau

		Stand: 04.03.2011	
KGR	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamtbetrag €
422	Wärmeverteilnetze	52.097,91	
423	Raumheizflächen	36.855,68	
429	Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges	8.239,25	
	Summe 420	97.192,84	
430	Lüftungstechnische Anlagen		
431	Lüftungsanlagen	102.973,15	
432	Teilklimaanlagen		
433	Klimaanlagen		
434	(Keine Vorschläge) Anlagen		
435	Kälteanlagen		
439	Lufttechnische Anlagen, sonstiges		
	Summe 430	102.973,15	
440	Starkstromanlagen		
441	Hoch- und Mittelspannungsanlagen		
442	Eigenstromversorgungsanlagen	17.345,08	
443	Niederspannungsschaltanlagen	20.494,75	
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	54.383,76	
445	Beleuchtungsanlagen	27.231,96	
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	6.880,41	
449	Starkstromanlagen, sonstiges		
	Summe 440	126.335,96	
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen		
451	Telekommunikationsanlagen	80,18	
452	Such- und Signalanlagen	797,30	
453	Zeitdienstanlagen		
454	Elektroakustische Anlagen		
455	Fernseh- und Antennenanlagen		
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen	39.070,41	
457	Übertragungsnetze	9.620,64	
459	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstige		
	Summe 450	49.568,53	
460	Förderanlagen		
461	Aufzugsanlagen	35.402,15	
462	Fahrtreppen, Fahrsteige		
463	Befahranlagen		
464	Transportanlagen		
465	Krananlagen		
469	Förderanlagen, sonstige		
	Summe 460	35.402,15	

**Bauvorh. Neubau Stadtteiltreff Neustädter See
Pablo-Neruda-Straße 11, 39126 Magdeburg**

Kostenberechnung nach DIN 276

EW-Bau

		Stand: 04.03.2011	
KGR	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamtbetrag €
470	Nutzungsspezifische Anlagen		
471	Küchentechnische Anlagen		
472	Wäscherei- und Reinigungsanlagen		
473	Medienversorgungsanlagen		
474	Medizintechnische Anlagen		
475	Labortechnische Anlagen		
476	<i>Badetechnische Anlagen</i>		
477	Kälteanlagen		
478	Entsorgungsanlagen		
479	Nutzungsspezifische Anlagen, sonstige		
	Summe 470	0,00	
480	Gebäudeautomation		
481	Automationssysteme		
482	Leistungsteile		
483	Zentrale Einrichtungen		
489	Gebäudeautomation, sonstige		
	Summe 480	0,00	
490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen		
491	Baustelleneinrichtung		
492	Gerüste		
493	Sicherungsmaßnahmen		
494	Abbruchmaßnahmen		
495	Instandsetzungen		
496	Recycling, Zwischendeponie, Entsorgung		
497	Schlechtwetterbau		
498	Zusätzliche Maßnahmen		
499	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, sonstige		
	Summe 490	0,00	
	Summe 400		473.128,84
500	Außenanlagen		
510	Geländeflächen		
511	Geländebearbeitung		
512	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung		
513	Sicherungsbauweisen		
514	Pflanzen		
515	Rasen		
516	Begrünung unbebauter Flächen		
517	Wasserflächen		

**Bauvorh. Neubau Stadtteiltreff Neustädter See
Pablo-Neruda-Straße 11, 39126 Magdeburg**

Kostenberechnung nach DIN 276

EW-Bau

		Stand: 04.03.2011	
KGR	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamtbetrag €
519	Geländeflächen, sonstiges		
	Summe 510	0,00	
520	Befestigte Flächen		
521	Wege	18.445,00	
522	Straßen	23.514,40	
523	Plätze, Höfe	14.339,50	
524	Stellplätze	10.400,60	
525	Sportplatzfläche		
526	Spielplatzfläche	669,38	
527	Gleisanlagen		
529	Befestigte Flächen, sonstige		
	Summe 520	67.368,88	
530	Baukonstruktion in Außenanlagen		
531	Einfriedung		
532	Schutzkonstruktionen		
533	Mauern, Wände	4.187,61	
534	Rampen, Treppen, Tribünen	2.930,38	
535	Überdachungen		
536	Brücken, Stege		
537	Kanal- und Schachtbauanlagen		
538	Wasserbauliche Anlagen		
539	Baukonstruktion in Außenanlagen, sonstiges		
	Summe 530	7.117,99	
540	Technische Anlagen in Außenanlagen		
541	Abwasseranlagen	46.648,00	
542	Wasseranlagen		
543	Gasanlagen		
544	Wärmeversorgungsanlagen		
545	Lufttechnische Anlagen		

**Bauvorh. Neubau Stadtteiltreff Neustädter See
Pablo-Neruda-Straße 11, 39126 Magdeburg**

Kostenberechnung nach DIN 276

EW-Bau

		Stand: 04.03.2011	
KGR	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamtbetrag €
546	Starkstromanlagen	8.449,00	
547	Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen	416,50	
548	Nutzungsspezifische Anlagen		
549	Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstige		
	Summe 540	55.513,50	
550	Einbauten in Außenanlagen		
551	Allgemeine Einbauten		
552	Besondere Einbauten		
559	Einbauten in Außenanlagen, sonstiges		
	Summe 550	0,00	
560	Wasserflächen		
561	Abdichtungen		
562	Bepflanzungen		
569	Wasserflächen, sonstiges		
	Summe 560	0,00	
570	Pflanz- und Saatflächen		
571	Oberbodenarbeiten	7.866,79	
572	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung		
573	Sicherungsbauweisen	2.326,09	
574	Pflanzen	16.862,54	
575	Rasen und Ansaaten	273,70	
576	Begrünung unbebauter Flächen		
579	Pflanz- und Saatflächen, sonstiges		
	Summe 570	27.329,12	
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen		
591	Baustelleneinrichtung	1.547,00	
592	Gerüste		
593	Sicherungsmaßnahmen		
594	Abbruchmaßnahmen	21.123,51	
595	Instandsetzungen		
596	Recycling, Zwischendeponierung, Entsorgung		
597	Schlechtwetterbau		
598	Zusätzliche Maßnahmen		
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges		
	Summe 590	22.670,51	
	Summe 500		180.000,00
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
611	Allgemeine Ausstattung	5.971,00	

**Bauvorh. Neubau Stadtteiltreff Neustädter See
Pablo-Neruda-Straße 11, 39126 Magdeburg**

Kostenberechnung nach DIN 276

EW-Bau

		Stand: 04.03.2011	
KGR	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamtbetrag €
612	Besondere Ausstattung		
619	Ausstattung, sonstiges		
	Summe 610	5.971,00	
620	Kunstwerke		
621	Kunstobjekte		
622	Künstlerisch gestaltete Bauteile u. Bauwerke		
623	Künstlerisch gestaltete Bauteile d. Außenanlagen		
629	Kunstwerke, sonstiges		
	Summe 620	0,00	
	Summe 600		
700	Baunebenkosten		
710	Bauherrenaufgaben		
711	Projektleitung		
712	Projektsteuerung		
713	Betriebs- und Organisationsberatung		
719	Bauherrenaufgaben, sonstiges		
	Summe 710	0,00	
720	Vorbereitung der Objektplanung		
721	Untersuchungen		
722	Wertermittlungen		
723	Städtebauliche Leistungen		
724	Landschaftsplanerische Leistungen		
725	Wettbewerbe		
729	Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges		
	Summe 720	0,00	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen		
731	Gebäude	150.500,00	
732	Freianlagen	24.000,00	
733	Raumbildende Ausbauten		
734	Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen		
735	Tragwerksplanung	58.000,00	
736	Technische Ausrüstung	113.000,00	
739	Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges		
	Summe 730	345.500,00	
740	Gutachten und Beratung		
741	Thermische Bauphysik	2.500,00	
742	Schallschutz und Raumakustik	7.800,00	
743	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau	2.000,00	
744	Vermessung	5.000,00	

**Bauvorh. Neubau Stadtteiltreff Neustädter See
 Pablo-Neruda-Straße 11, 39126 Magdeburg**

Kostenberechnung nach DIN 276

EW-Bau

		Stand: 04.03.2011	
KGR	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamtbetrag €
745	Lichttechnik, Tageslichttechnik		
746	Brandschutz	3.500,00	
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	5.000,00	
748	Umweltschutz, Altlasten		
749	Gutachten und Beratung, sonstiges		
	Summe 740	25.800,00	
750	Kunst		
751	Kunstwettbewerbe		
752	Honorare		
759	Kunst, sonstiges		
	Summe 750	0,00	
760	Finanzierung		
761	Finanzierungskosten		
762	Zinsen vor Nutzungsbeginn		
769	Finanzierung, sonstiges		
	Summe 760	0,00	
770	Allgemeine Baunebenkosten		
771	Prüfungen, Genehmigungen	25.000,00	
772	Bewirtschaftungskosten		
773	Bemusterungskosten		
774	Betriebskosten während der Bauzeit	10.000,00	
779	Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges	1.200,00	
	Summe 770	36.200,00	
	Summe 700		407.500,00
	Gesamtkosten brutto		2.454.276,06

**Bauvorh. Neubau Stadtteiltreff Neustädter See
 Pablo-Neruda-Straße 11, 39126 Magdeburg**

Kostenberechnung nach DIN 276

EW-Bau

		Stand: 04.03.2011	
KGR	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamtbetrag €
100	Summe Grundstück	0,00	
200	Summe Herrichten und Erschließen	25.712,00	
300	Summe Bauwerk - Baukonstruktionen	1.361.964,22	
400	Summe Bauwerk - Technische Anlagen	473.128,84	
500	Summe Außenanlagen	180.000,00	
600	Summe Ausstattung und Kunstwerke	5.971,00	
700	Summe Baunebenkosten	407.500,00	
	Aufrundung	223,94	
	Gesamtkosten		2.454.500,00

**Bauvorh. Neubau Stadtteiltreff Neustädter See
Pablo-Neruda-Straße 11, 39126 Magdeburg**

Muster 6 Seite 5 a

Kostenberechnung nach DIN 276

EW-Bau

380	Grundkonstruktion		
38000	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung	32.056,69	
38001	Gerüstarbeiten	17.481,89	
38002	Erdarbeiten	61.456,79	
38006	Verbau-, Ramm- und Einpressarbeiten		
38008	Wasserhaltungsarbeiten		
38010	Drainarbeiten		
38012	Mauerarbeiten	113.774,21	
38013	Beton- und Stahlbetonarbeiten	331.337,86	
38014	Naturwerkstein-, Betonwerksteinarbeiten		
38016	Zimmer- und Holzbauarbeiten		
38017	Stahlbauarbeiten	30.070,76	
38018	Abdichtungsarbeiten gegen Wasser	27.636,94	
38020	Dachdeckungsarbeiten	39.260,11	
38021	Dachdichtungsarbeiten	19.709,26	
38022	Klempnerarbeiten	10.767,96	
38023	Putz- und Stuckarbeiten	115.000,69	
38024	Fliesen- und Plattenarbeiten	12.336,72	
38025	Estricharbeiten	59.684,83	
38027	Tischlerarbeiten	39.232,35	
38028	Parkett- und Holzpflasterarbeiten		
38029	Beschlagarbeiten		
38030	Rollladenarbeiten, Rollanschlüsse, Sonnenschutz- und Verdunklungsanlagen	4.400,00	
38031	Metallbau- und Schlosserarbeiten	190.071,39	
38032	Verglasungsarbeiten		
38033	Baureinigungsarbeiten	5.842,56	
38034	Maler- und Lackierungsarbeiten	28.526,97	
38035	Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbaukonstruktionen		
38036	Bodenbelagsarbeiten	6.431,43	
38037	Tapezierarbeiten		
38038	Vorgehängte hinterlüftete Fassaden	33.150,00	
38039	Trockenbauarbeiten	43.238,47	
38084	Abbrucharbeiten	130.000,00	
38098	Winterbau-Schutzmaßnahmen	5.000,00	
38999	Sonstige Leistungen	5.496,34	
	Summe 380	1.361.964,22	
	Summe 300		1.361.964,22