

**BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee**  
**- Entwicklung Baukosten gesamt netto**

Stand	Kostenveränderung		Baukosten gesamt netto	Erläuterung
	Titel	Unterpunkt		
DS 0266/09			40.247.009	
Kostenfortschreibung infolge der Fortschreibung der Planung sowie aus Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses	Hauptteil 2 (Knotenpunkte)			
	Untergrund, Unterbau, Entwässerung	Einarbeitung Drainagen infolge Erhöhung des Bemessungsgrundwasserstandes; Pumpwerk Nord, MID-Schacht, Druckleitungen zur Tunnelentwässerung, Umgruppierung in der Kostenübersicht, <u>Veränderung der Baulastträgerschaft</u>	218.163	Kostenänderung
	Oberbau	Umgruppierung in der Kostenübersicht, <u>Veränderung der Baulastträgerschaft</u>	-4.402	Kostenverschiebung
	Stützwände	Umgruppierung in der Kostenübersicht, <u>Veränderung der Baulastträgerschaft</u>	501.881	Kostenverschiebung
	Tunnel, Trog	Erhöhung Unterfangungen infolge Erhöhung des Bemessungsgrundwasserstandes	28.917	Kostenänderung
		Mehrmengen (Aushub Flächendrainage, HDI-Baugrubensicherung) und Optimierung der Technologie für bauzeitliche Wasserhaltung	606.207	Kostenänderung
		Optimierung Lärmschutz	-100.000	Kostenänderung
		Optimierung Gesamtbauablauf (u.a. gezielte jahreszeitliche Einordnung in Zeiträume von Grundwassertiefständen)	-1.280.000	Kostenänderung
		Verschiebung der Tunnelportale Ost incl. Gradientenänderung	258.293	Kostenänderung
		Umgruppierung in der Kostenübersicht, <u>Veränderung der Baulastträgerschaft</u>	-376.325	Kostenverschiebung
		sonstiges	Umgruppierung Kosten MVB in den Hauptteil 9	-5.953.089
	Umgruppierung Kosten SWM in den Hauptteil 9		-260.462	Kostenverschiebung
	Erhöhung Kosten LBP-Maßnahmen		39.814	Kostenänderung
	Hauptteil 3 (Nebenanlagen)			
	Anpassung Kölner Platz	"Rundungsfehler"	-9	"Rundungsfehler"
	Trog 03 Bahnpostdepot	Umgruppierung in der Kostenübersicht, <u>Veränderung der Baulastträgerschaft</u>	39.589	Kostenverschiebung
	Hauptteil 9 (besondere Anlagen)			
	Treppe Bahnsteig 7/8	Umgruppierung in der Kostenübersicht, <u>Veränderung der Baulastträgerschaft</u>	-97.369	Kostenverschiebung
	Treppe Bahnsteig 3/4	Umgruppierung in der Kostenübersicht, <u>Veränderung der Baulastträgerschaft</u>	-82.729	Kostenverschiebung
	Treppe Bahnsteig 1/2	Umgruppierung in der Kostenübersicht, <u>Veränderung der Baulastträgerschaft</u>	-82.729	Kostenverschiebung
	weiterführendes Entwässerungsnetz (AGM)	Kostenerhöhungen für vergrößerte Baugruben, Kostenfortschreibung infolge aktueller Marktpreise Rohrvortrieb	1.783.035	Kostenänderung
	Stützwand Auffahrt BPA	Umgruppierung in der Kostenübersicht, <u>Veränderung der Baulastträgerschaft</u>	-155.102	Kostenverschiebung
	Versorgungsmedien SWM	Umgruppierung Kosten SWM in den Hauptteil 9	260.462	Kostenverschiebung
		Kostenfortschreibung infolge des erhöhten Detaillierungsgrades Planung	691.838	Kostenänderung
	Straßenbahn- und Bahnenergie (MVB)	Umgruppierung Kosten MVB in den Hauptteil 9	5.953.089	Kostenverschiebung
		Kostenfortschreibung infolge des erhöhten Detaillierungsgrades Planung	-22.368	Kostenänderung
		Umgruppierung in der Kostenübersicht, <u>Veränderung der Baulastträgerschaft</u>	262.827	Kostenverschiebung
	Sonstiges	Kampfmittelerkundung	311.770	Kostenänderung
		Archäologische Untersuchung	289.300	Kostenänderung
		bauzeitliche Grundwasserableitung	650.700	Kostenänderung
		passive Schallschutzmaßnahmen	487.540	Kostenänderung
Nachteilsausgleich an AGM (bei Zahlung im Jahr 2015)		1.146.668	Kostenänderung	
	Regiekosten an AGM	96.580	Kostenänderung	
DS 0291/12			45.459.098	