| Bezeichnung der Baumaßnahme | Baunutzungskosten |
|---|---|
| **Umbau von zwei Getreidespeichern zu einer Denkfabrik** | Beitrag zu den entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen -BHO § 24 (1) |
| Bezeichnung des Bauwerkes — Obj.-Nr. — HHSt | |
| **Denkfabrik** | |

Planungsdaten (DIN)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 8.016 | m² (HNFa) | BRIa: | 31.346 | m³ | Gt: | |
| Wärmeleistung: | 0,35 | MW | Elt-Leistung: | 400 | kW | | |

Betriebskosten

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostengruppen gem DIN 18960 | | Einheit | Kosten/Fläche (EUR/m²/a)* | Kosten/Einheit (EUR) | Kosten/Jahr (EUR/a) | Anteil (v.H.) | Verbrauch/Jahr (Einh./a) | Verbrauch/Fläche (Einh./m²/a) * |
| 311 | Schmutzwasser | m³ | 0,51 | 2,65 | 4.060 | 3,2 | 1532 | 0,19 |
| 311 | Regenwasser | m³ | 0,17 | 1,00 | 1.400 | 1,1 | 1400 | 0,17 |
| 311 | Wasser | m³ | 0,43 | 1,81 | 3.429 | 2,7 | 1532 | 0,19 |
| 312 | Wärme | MWh | 3,67 | 49,98 | 29.546 | 23,5 | 588 | 0,07 |
| 314 | Strom | MWh | 2,15 | 188,00 | 17.185 | 13,7 | 91,4 | 0,01 |
| 313, 315 - 319 | sonst. Ver.- u. Entsorg. | | | | 650 | 0,5 | | |
| 320 | Reinigung / Pflege | | | | 60.000 | 47,8 | | |
| 330 | Bedienung | | | | 600 | 0,5 | | |
| 340 / 350 | Wartung/Inspektion | | | | 8.750 | 7,0 | | |
| Summe 311 bis 350 | | | | | 125.620 | 100,0 | | |
| 360 | Kontroll-, Sicherheitsdienste | | | | | | | |
| 410 | Instandsetzung Baukonstr. | | | | in Summe enth. | | | |
| 420 | Instandsetzung techn. Anl. | | | | in Summe enth. | | | |
| 430 | Instandsetzung Außenanl. | | | | in Summe enth. | | | |

Nachrichtliche Angaben der Personalkosten bei Einsatz von verwaltungseigenem Personal

| | | |
|---|---|---|
| Bauunterhaltungskosten (und zur Rundung) | EURO | 30.600 |
| Baunutzungskosten | EURO | 156.220 |
| Einnahmen aus | EURO | |

Bemerkungen: Bestandteil der NGF sind zwei Untergeschosse (2. UG Silo 528,43 m², 1. UG Silo 461,54 m²), die aufgrund der baulichen Gegebenheiten (Höhe, Anzahl der Rettungswege, Überflutungsgefahr) nicht genutzt werden können. Angaben mit 19 % MwSt.

| Bearb.-Datum | Unterschriften |
|---|---|
| | 1. Nutzende Verwaltung: ..... Datum / Unterschrift |
| | 2. Hochbauamt: ..... Datum / Unterschrift |

* Bezugsgrößen sind HNFa, NFA oder NGFa gem. Bauwerkszuordnungskatalog sowie Kurzinformation der BBD und LAG