

KOSTENELEMENTE - POSITIONEN				KOSTENELEMENTE - BAUKOSTEN			BASISVARIANTE (NUR NOTWENDIGE INSTANDSETZUNG)			UMGESTALTUNGSVARIANTE 1			UMGESTALTUNGSVARIANTE 2 (MIT HALLENERWEITERUNG)			
							KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	
OZ	Pk.	Pa.	Menge	Kurztext	ME	Schätz-EP	Kogr.	Schätz-GP			Schätz-GP			Schätz-GP		
01				KG 200 - Herrichten und Erschließen			200	3.500,00 €			15.546,22 €			15.546,22 €		
01.01				Herrichten und Erschließen			200	3.500,00 €			15.546,22 €			15.546,22 €		
01.01.0001				Herrichten und Erschließen	psch	15.546,22 €	200	3.500,00 €	Eventualposition, nur Reparatur		15.546,22 €			15.546,22 €		
02				Bauteil A - Eingangsgebäude			300				941.518,70 €			944.968,70 €		
02.01				Umbau der Umkleideanlagen im Untergeschoss			340				490.240,00 €			490.240,00 €		
02.01.0001				Umkleide- und WC-Anlagen einschließl. Mobilier	m2	1.250,00 €	340				460.000,00 €	Erhöhung der Nutzersicherheit und Einsparung Personal		460.000,00 €	Erhöhung der Nutzersicherheit und Einsparung Personal	
02.01.0002				Brandschutztüren	St	750,00 €	340				4.500,00 €	brandschutztechnische Maßnahme		4.500,00 €	brandschutztechnische Maßnahme	
02.01.0003				Brandschutzabschottung zur Umkleideanlage	m2	650,00 €	340				25.740,00 €	brandschutztechnische Maßnahme		25.740,00 €	brandschutztechnische Maßnahme	
02.02				Umbau von Technikbereichen im Untergeschoss			300				27.000,00 €			27.000,00 €		
02.02.0001				Umbau Hausanschlussraum und Lagerraum	m2	375,00 €	340				27.000,00 €			27.000,00 €		
02.03				Umbauarbeiten Foyer und Haupteingang			300				289.312,50 €			289.312,50 €		
02.03.0001				Erneuerung der Eingangstreppe	psch	7.400,00 €	390				7.400,00 €	funktionelle Verbesserung in Verbindung mit Behindertenaufzug		7.400,00 €	funktionelle Verbesserung in Verbindung mit Behindertenaufzug	
02.03.0002				Erneuerung der Eingangsüberdachung	m2	1.200,00 €	360				14.400,00 €			14.400,00 €		
02.03.0003				Erneuerung der Eingangstüranlage	m2	950,00 €	330				13.537,50 €	Thermische getrennte ALU-GLAS-KONSTRUKTION		13.537,50 €	Thermische getrennte ALU-GLAS-KONSTRUKTION	
02.03.0004				Einbau eines Behindertenaufzugs im Haupteingang	St	8.500,00 €	390				8.500,00 €	Behindertengerechte Nutzung mit separater Eingangstür		8.500,00 €	Behindertengerechte Nutzung mit separater Eingangstür	
02.03.0005				Eingangsfoyer und Kassenraum Baumaßnahme	m2	650,00 €	340				203.775,00 €			203.775,00 €		
02.03.0006				Eingangsfoyer und Kassenraum Ausstattung/Mobiliar/Tresen/Computer	psch	25.000,00 €	340				25.000,00 €			25.000,00 €		
02.03.0007				Einlasskontrollsystem - Shiptsystem mit Computeranbindung	psch	16.700,00 €	390		entfällt		16.700,00 €	Erhöhung der Nutzersicherheit und Einsparung Personal		16.700,00 €	Erhöhung der Nutzersicherheit und Einsparung Personal	
02.04				Evakuierungswege und Brandschutz im Erdgeschoss			300				7.410,00 €			7.410,00 €		
02.04.0001				Einbau einer Fußbodenrampe zur Schwimmhalle	m2	860,00 €	350				5.160,00 €	Behindertengerechte Nutzung		5.160,00 €	Behindertengerechte Nutzung	
02.04.0002				Brandschutztüren	St	750,00 €	340				2.250,00 €	brandschutztechnische Maßnahme		2.250,00 €	brandschutztechnische Maßnahme	
02.05				Verbesserung der Fassadengestaltung. Farbgestaltung			330				57.023,70 €			57.023,70 €		
02.05.0001				WDVS auf Massivwänden	m2	85,00 €	330				36.108,00 €	Einhaltung EnEV		36.108,00 €	Einhaltung EnEV	
02.05.0002				Fenstererneuerung Kunststoffenster	m2	390,00 €	330				20.915,70 €	Einhaltung EnEV		20.915,70 €	Einhaltung EnEV	
02.06				Dachsanierung			360				39.812,50 €			35.912,50 €		
02.06.0001				Dachaufbau mit Zusatzwärmesdämmung komplett	m2	65,00 €	360				39.812,50 €	Einhaltung EnEV		35.912,50 €	Einhaltung EnEV	
02.07				Renovierung der sonstigen Innenraumbereiche			340				30.720,00 €			30.720,00 €		
02.07.0001				Wände, Fußböden und Decken	m2	160,00 €	340				30.720,00 €			30.720,00 €		
02.08				Abbruch des Anbaus "Vereinsraum" im Bereich EG			390							7.350,00 €	Abbruch des bestehenden Vereinsraums, neu in Bauteil E - Mannschaftsräume	
02.08.0001				Abbruch und Entsorgung	m3	35,00 €	390					Der bestehende Vereinsraum wird weiter genutzt		7.350,00 €		

KOSTENELEMENTE - POSITIONEN				KOSTENELEMENTE - BAUKOSTEN			BASISVARIANTE (NUR NOTWENDIGE INSTANDSETZUNG)			UMGESTALTUNGSVARIANTE 1			UMGESTALTUNGSVARIANTE 2 (MIT HALLENERWEITERUNG)			
							KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	
OZ	Pk.	Pa.	Menge	Kurztext	ME	Schätz-EP	Kogr.	Schätz-GP			Schätz-GP			Schätz-GP		
03				Bauteil B - Schwimmhalle			300	1.218.565,40 €			2.212.003,99 €			2.184.194,79 €		
03.01				Dachsanierung			360	740.185,40 €			741.335,15 €			776.575,95 €		
03.01.0001				Teilabbruch der Giebelwand Südseite	m2	36,50 €	330		entfällt		1.149,75 €			1.149,75 €		
03.01.0002				Abbruchkosten Dach und Bedachung und Stahlpfetten	m2	35,00 €	360	69.139,00 €			69.139,00 €			69.139,00 €		
03.01.0003				Korrosionsschutz und Sanierung Primärkonstruktion	m2	21,00 €	390	41.483,40 €			41.483,40 €			41.483,40 €		
03.01.0004				Neubaukosten Dach und Bedachung	m2	265,00 €	360	523.481,00 €			523.481,00 €			523.481,00 €		
03.01.0005				Neue Unterhangdecke, Feuchtraum, Schallschutz	m2	62,00 €	364	106.082,00 €	Erneuerung bedingt durch die Dachsanierung		106.082,00 €			141.322,80 €		
03.02				Fassadensanierung			330	478.380,00 €			503.839,30 €			388.789,30 €		
03.02.0001				Abbruch der alten Metall-Glasfassaden	m2	85,00 €	330	52.955,00 €			52.955,00 €			52.955,00 €		
03.02.0002				Abbruch eines Schuppens auf der Gebäuderückseite-Ostseite	m3	29,00 €	390		entfällt		2.296,80 €			2.296,80 €		
03.02.0003				Neugestaltung von ALU-Glasfassaden	m2	650,00 €	330	425.425,00 €			425.425,00 €			310.375,00 €	siehe hierzu auch Fassade Bauteil E Schwimmhallenerweiterung	
03.02.0004				WDVS auf Massivwänden	m2	85,00 €	330				23.162,50 €			23.162,50 €		
03.03				Schwimmbeckensanierung Sportbecken 50,03 x 20,90 m			390				816.984,97 €			868.984,97 €		
03.03.0001				Abbrüche von vertikalen Fliesenflächen im Schwimmbecken	m2	14,50 €	390		Das Bestandsbecken entspricht nicht mehr der DIN 19643		4.675,67 €	Das Bestandsbecken entspricht nicht mehr der DIN 19643		4.675,67 €	Das Bestandsbecken entspricht nicht mehr der DIN 19643	
03.03.0002				Einbau eines Edelstahlbeckens 50,03 x 20,90 m, Tiefe 2,20m	psch	633.000,00 €	390				633.000,00 €			633.000,00 €		
03.03.0003				Zubehör Startsockel	St	1.850,00 €	390				29.600,00 €			29.600,00 €		
03.03.0004				Tauchstreifen am Beckenboden	St	4.400,00 €	390				35.200,00 €			35.200,00 €		
03.03.0005				Steckhülsen mit Leinenhalterung	St	250,00 €	390				4.500,00 €			4.500,00 €		
03.03.0006				Steckhülsen für Fehlstart und Rückenwendeanzeige	St	150,00 €	390				900,00 €			900,00 €		
03.03.0007				Anschlagplatten für bauseitige Zeitmeßmatten	St	1.100,00 €	390				17.600,00 €			17.600,00 €		
03.03.0008				Fehlstartanzeige	St	950,00 €	390				950,00 €			950,00 €		
03.03.0009				Rückwendeanzeigen	St	850,00 €	390				1.700,00 €			1.700,00 €		
03.03.0010				Spezialständer mit Rettungsstange und Rettungsring	St	980,00 €	390				1.960,00 €	Beckenzubehör		1.960,00 €	Beckenzubehör	
03.03.0011				50 m-Wave-killer-Schwimmleinen	St	920,00 €	390		entfällt		8.280,00 €			8.280,00 €		
03.03.0012				Leinentrommeln	St	650,00 €	390				5.850,00 €			5.850,00 €		
03.03.0013				Leinenwagen	St	800,00 €	390				800,00 €			800,00 €		
03.03.0014				Steckhülsen für Wasserballspielfeld "Roigk"	St	150,00 €	390				1.200,00 €			1.200,00 €		
03.03.0015				Wasserballspielfeld "Roigk" 30x20	St	4.000,00 €	390				4.000,00 €			4.000,00 €		
03.03.0016				Wasserballtore "Roik"	St	1.700,00 €	390				3.400,00 €			3.400,00 €		
03.03.0017				Unterwasserscheinwerfer "Wibre" 400W, 230V, 40.000 lm	St	2.600,00 €	390					Eventualposition			Eventualposition	
03.03.0018				Trennnetz zur getrennten Beckennutzung in Hallenmitte, Handbetrieb	psch	4.500,00 €	390				4.500,00 €			4.500,00 €		
03.03.0019				Erneuerung der Fußbodenbeläge - Fliesenbekleidungen, Halle	m2	85,00 €	390				41.019,30 €			41.019,30 €		
03.03.0020				Erneuerung der Wandbeläge - Fliesenbekleidungen, Halle	m2	75,00 €	390				17.850,00 €			17.850,00 €		

KOSTENELEMENTE - POSITIONEN				KOSTENELEMENTE - BAUKOSTEN			BASISVARIANTE (NUR NOTWENDIGE INSTANDSETZUNG)			UMGESTALTUNGSVARIANTE 1			UMGESTALTUNGSVARIANTE 2 (MIT HALLENERWEITERUNG)			
							KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	
OZ	Pk.	Pa.	Menge	Kurztext	ME	Schätz-EP	Kogr.	Schätz-GP			Schätz-GP			Schätz-GP		
03.04				Erneuerung der Hallenbeleuchtungsanlage			440	45.000,00 €			45.000,00 €			45.000,00 €		
03.04.0001				Neue Beleuchtungsanlage	psch	45.000,00 €	440	45.000,00 €	Erneuerung nach Dachinstandsetzung erforderlich		45.000,00 €	Erreichen der vorgeschriebenen Beleuchtungsstärken		45.000,00 €	Erreichen der vorgeschriebenen Beleuchtungsstärken	
03.05				Erneuerung der Tribünenanlage			350				95.335,59 €			95.335,59 €		
03.05.0001				Abbruch der alten Tribünenanlage	m3	32,00 €	350				7.999,49 €			7.999,49 €		
03.05.0002				Herstellung einer neuen Tribünenanlage	m3	150,00 €	350				37.497,60 €	Unterhalb der Tribüne befindet sich die integrierte Zuluftanlage		37.497,60 €	Unterhalb der Tribüne befindet sich die integrierte Zuluftanlage	
03.05.0003				Erneuerung der Fußbodenbeläge und Fliesenbekleidungen, Halle	m2	85,00 €	390				22.312,50 €	notwendige Folgemaßnahme nach Beckenerneuerung		22.312,50 €	notwendige Folgemaßnahme nach Beckenerneuerung	
03.05.0004				Neubau von 2 Evakuierungstreppenanlagen	St	9.500,00 €	390				19.000,00 €	brandschutztechnische Maßnahme		19.000,00 €	brandschutztechnische Maßnahme	
03.05.0005				Sitzauflagen, durchlaufen, auf Tribünenstufen	m	49,00 €	390				8.526,00 €			8.526,00 €		
03.06				Entkernungen im Kellergeschoss Ostseite			340				9.508,98 €			9.508,98 €		
03.06.0001				Abbruch von Trennwänden und massiven Lüftungskanälen	m2	36,50 €	340				9.508,98 €			9.508,98 €		
04				Bauteil C - Filtergebäude und Krafraum			300				117.745,35 €			119.545,35 €		
04.01				Dachsanierung			360				117.745,35 €			119.545,35 €		
04.01.0001				Abbruch des alten Daches	m2	35,00 €	360				5.652,50 €			5.652,50 €		
04.01.0002				Neues Dach, geneigt, komplett	m2	180,00 €	360				44.044,20 €			44.044,20 €		
04.01.0003				WDVS auf bestehenden Massivwänden	m2	85,00 €	330				29.545,15 €			29.545,15 €		
04.01.0004				allgemeine Sanierung, Fenster, Türen, Anpassungen etc.	m2	150,00 €	330				36.703,50 €			36.703,50 €		
04.01.0005				Neue Fundamente für technische Anlagen	St	1.800,00 €	320				1.800,00 €			3.600,00 €		
05				Bauteil D - Anbau Technikgebäude			300				268.741,92 €			323.821,92 €		
05.01				Abbruch des alten Nebengebäudes			390				17.109,12 €			17.109,12 €		
05.01.0001				Abbruch und Entsorgung	m3	35,00 €	390				17.109,12 €			17.109,12 €		
05.02				Neubau eines Technikgebäudes			300				251.632,80 €			306.712,80 €		
05.02.0001				Herstellung eines Technikgebäudes mit Einbauten im EG	m2	820,00 €	330				122.803,20 €			152.323,20 €		
05.02.0002				Herstellung eines Technikgebäudes mit Filteranlagen im KG	m2	710,00 €	330				106.329,60 €			131.889,60 €		
05.02.0003				Betonarbeiten Durchbruch zum UG Schwimmbecken	psch	22.500,00 €	390				22.500,00 €			22.500,00 €		
06				Bauteil E - Schwimmhallenerweiterung			300							1.000.242,30 €		
06.01				Neues eingeschossiges Gebäude als Längsanbau			330							723.336,80 €		
06.01.0001				Gebäudehülle Baugewerke ohne Fassadentechnik	m2	840,00 €	330							484.864,80 €		
06.01.0002				Neugestaltung von ALU-Glasfassaden	m2	650,00 €	330							238.472,00 €		
06.02				Neubau Therapie- und Nichtschwimmerbecken			390							276.905,50 €		
06.02.0001				Neues Nichtschwimmerbecken 21,8 x 5,5 m bautechnisch herstellen	m2	240,00 €	390							20.592,00 €		
06.02.0002				Neues Nichtschwimmerbecken 21,8 x 5,5 m, T=1,1-1,3 Edelstahl	psch	128.000,00 €	390							128.000,00 €		
06.02.0003				Massagedüsen in verschiedenen Höhen	St	650,00 €	390							1.950,00 €		
06.02.0004				Ansaugung für Wassattraktionen	St	1.500,00 €	390							1.500,00 €		
06.02.0005				Luftsprudelplatte am Beckenboden	St	980,00 €	390							980,00 €		

KOSTENELEMENTE - POSITIONEN				KOSTENELEMENTE - BAUKOSTEN			BASISVARIANTE (NUR NOTWENDIGE INSTANDSETZUNG)			UMGESTALTUNGSVARIANTE 1			UMGESTALTUNGSVARIANTE 2 (MIT HALLENERWEITERUNG)			
							KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	
OZ	Pk.	Pa.	Menge	Kurztext	ME	Schätz-EP	Kogr.	Schätz-GP			Schätz-GP			Schätz-GP		
06.02.0006				Steckhülsen für demontierbare Haltestange	St	150,00 €	390							600,00 €		
06.02.0007				demontierbare Haltestangen, 2,5m "Roigk"	St	700,00 €	390							1.400,00 €		
06.02.0008				Unterwasserscheinwerfer "Wibre" 300W, 120V, 4.000 lm	St	1.200,00 €	390							6.000,00 €		
06.02.0009	E			Unterwasserscheinwerfer "Wibre"-LED weiß, 27 x 3,5 W	St	1.950,00 €	390		entfällt				Bauteil E in Variante 1 nicht geplant	- €		
06.02.0010				Neubau einer behindertengerechten Umkleide- und Sanitäranlage	m2	1.050,00 €	340							60.091,50 €		
06.02.0011				Behindertengerechte Rampenanlage	m2	890,00 €	390							15.664,00 €		
06.02.0012				Neubau/Einbau von 2 Mannschaftsräumen/Glastrennwände	m2	440,00 €	340							40.128,00 €		
07				Außenanlagen			500				72.461,50 €			92.911,50 €		
07.01				Herrichten Hofflächen			500				44.000,00 €			64.450,00 €		
07.01.0001				Hoffläche Nordseite	m2	65,00 €	520				33.800,00 €			33.800,00 €		
07.01.0002				Freifläche Haupteingang	m2	85,00 €	520				10.200,00 €			10.200,00 €		
07.01.0003				Freifläche vor Mannschaftsräumen Nord- Westseite	m2	85,00 €	520	3.825,00 €					entfällt	3.825,00 €		
07.01.0004				Anpassung der internen Zufahrtsstrasse, Hochborde etc.	m2	95,00 €	520						entfällt in Umgestaltungsvariante 1	16.625,00 €	Einhaltung der Strassenverkehrsordnung	
07.02				Erneuern von Gehwegen			520				28.461,50 €			28.461,50 €		
07.02.0001				Neue Gewege herstellen	m2	55,00 €	520				8.937,50 €			8.937,50 €		
07.02.0002				Erneuerung von vorhandenen Gehwegen	m2	68,00 €	520				8.024,00 €			8.024,00 €		
07.02.0003				Rekultivierung Grünanlagen und Pflanzen	psch	11.500,00 €	510				11.500,00 €			11.500,00 €		
08				Abbruch Wasserballbaracke und Neugestaltung Parkplatz			500									
08.01	E			Abbruch Wasserballbaracke			500									
08.01.0001	E			Abbruch und Entsorgung Wasserballbaracke	m3	29,65 €	520		entfällt						Eventualposition	
08.02	E			Neuer Parkplatz			520									
08.02.0001	E			Herstellung neuer Parkplatz mit >35 Stellplätzen	m2	59,50 €	520		entfällt						Eventualposition	

KOSTENELEMENTE - POSITIONEN				KOSTENELEMENTE - BAUKOSTEN			BASISVARIANTE (NUR NOTWENDIGE INSTANDSETZUNG)			UMGESTALTUNGSVARIANTE 1			UMGESTALTUNGSVARIANTE 2 (MIT HALLENERWEITERUNG)			
							KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	KOSTEN	KOMMENTAR / KURZBEWERTUNG	BEZUG	
OZ	Pk.	Pa.	Menge	Kurztext	ME	Schätz-EP	Kogr.	Schätz-GP			Schätz-GP			Schätz-GP		
08				Bauwerk - Technische Anlagen			400	290.000,00 €			2.265.000,00 €			2.615.000,00 €		
08.01				Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			410	10.000,00 €	Eventualposition in der Basisvariante pauschal nur für Instandsetzungen und geringfügige Ergänzungen, keine energetischen Effekte oder Verbesserungen		100.000,00 €			100.000,00 €		
08.01.0001				Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	psch	100.000,00 €	410	10.000,00 €			100.000,00 €			100.000,00 €		
08.02				Wärmeversorgungsanlagen			420	45.000,00 €			250.000,00 €			250.000,00 €		
08.02.0001				Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	psch	450.000,00 €	420	45.000,00 €			250.000,00 €			250.000,00 €		
08.03				Lufttechnische Anlagen			430	80.000,00 €			640.000,00 €			790.000,00 €		
08.03.0001				Lufttechnische Anlagen	psch	950.000,00 €	430	80.000,00 €			640.000,00 €			790.000,00 €		
08.04				Starkstromanlagen			440	35.000,00 €			290.000,00 €			340.000,00 €		
08.04.0001				Starkstromanlagen	psch	400.000,00 €	440	35.000,00 €			290.000,00 €			340.000,00 €		
08.05				Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen			450	10.000,00 €			100.000,00 €			100.000,00 €		
08.05.0001				Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen	psch	100.000,00 €	450	10.000,00 €		100.000,00 €			100.000,00 €			
08.06				Nutzungsspezifische Anlagen (Wasseraufbereitung)			470	90.000,00 €		685.000,00 €			835.000,00 €			
08.06.0001				Nutzungsspezifische Anlagen (Wasseraufbereitung)	psch	1.050.000,00 €	470	90.000,00 €		685.000,00 €			835.000,00 €			
08.07				Gebäudeautomation			480	10.000,00 €		100.000,00 €			100.000,00 €			
08.07.0001				Gebäudeautomation	psch	100.000,00 €	480	10.000,00 €		100.000,00 €			100.000,00 €			
08.08				Sonstige Maßnahmen			490	10.000,00 €		100.000,00 €			100.000,00 €			
08.08.0001				Sonstige Maßnahmen	psch	100.000,00 €	490	10.000,00 €		100.000,00 €			100.000,00 €			
09				KG 700 - Baunebenkosten			700	196.568,00 €		766.092,00 €			948.510,00 €			
09.01				Baunebenkosten			730	196.568,00 €		766.092,00 €			948.510,00 €			
09.01.0001				Baunebenkosten	psch	951.748,00 €	730	196.568,00 €		766.092,00 €			948.510,00 €			
				SUMMEN NETTO				1.708.633,40 €	gerundet:	6.659.109,68 €	gerundet	8.244.740,78 €	gerundet	8.244.740,78 €		
				MwSt. (19 %)				324.640,35 €		1.265.230,84 €		1.566.500,75 €		1.566.500,75 €		
				SUMMEN GESAMT BRUTTO				2.033.273,75 €	2.040.000,00 €	7.924.340,52 €	7.925.000,00 €	9.811.241,53 €	9.812.000,00 €			

			anteilig 1) (ohne Nebenkosten)	1.450.092,83 €	1.455.000,00 €	5.716.671,69 €	5.720.000,00 €	6.671.783,90 €	6.675.000,00 €
--	--	--	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1) Addition der notwendigen oder erforderlichen Maßnahmen rot + blau + grün = theoretischer Wert als notwendige Größe (ohne Zuschlag von Nebenkosten) Angabe Brutto

SUMMEN FÖRDERFÄHIGE MASSNAHMEN		1.218.565,40 €	1.220.000,00 €	4.031.738,62 €	4.050.000,00 €	4.593.381,42 €	4.600.000,00 €
---------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

LEGENDE

- Zwingend notwendige Maßnahmen in Verbindung mit zeitlich begrenzten Auflagen zur weiteren Nutzung aus statisch-konstruktiven Gründen (siehe Gutachten und Auflagen des Prüfstatiker Ullrich Beyer vom 18.07.2007)
- Förderfähige Maßnahmen in Verbindung mit Förderprogrammen zur energetischen Verbesserung, Verbesserung des Wärmeschutzes nach EnEV und dem Verbrauch von Ressourcen wie z.B. Trinkwasser
- Maßnahmen zur Einhaltung oder Erreichung einer Übereinstimmung der baulichen Anlage mit Brandschutzvorschriften oder Umsetzung vorgeschriebener spezifischer Nutzungsanforderungen wie behindertengerechte Nutzung der Schwimmhalle