**Muster 6**
**- 6 / 03 -**

**Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung** 3. - Seite .....

| Angewandte Kostenermittlungsmethode: |
|---|

| KG | Kostengruppen | Euro | v. H. | Euro/m² *) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Herrichten + Erschließen | 36.236 | 0,86 | 16 |
| 300 | Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.) | 4.200.761 | **100,00** | 1.899 |
| 312ff | Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 und 327 | 28.431 | 0,68 | 13 |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 2.249.830 | 53,56 | 1.017 |
| 500 | Außenanlagen | 210.170 | 5,00 | 95 |
| 610 | Ausstattung ohne 611, 612 | 8.747 | 0,21 | 4 |
| 620 | Kunstwerke | | | |
| 700 | Baunebenkosten ohne 710, 720, 730, 740 | | | |
| Zur Aufrundung | | | | |
| Summe | | **6.734.174** | **160,31** | **3.044** |

bei Nachtrag zur Kostenberechnung zur hausmanerk, ES -Bau-:

| Summe der Kostenberechnung einschl. des 1. bis ..... Nachtrages | | | |
|---|---|---|---|

nachrichtlich:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Baugrundstück | | | |
| 611 | Allgemeine Ausstattung | | | |
| 612 | Besondere Ausstattung | | | |
| 710ff | Baunebenkosten 710, 720, 730, 740 **) | **1.190.000** | **28,33** | **538** |

Frei für Vermerke/Besondere Hinweise:

*) Bezugsgrößen sind **HNFa**, NFa oder NGFa gemäß Bauwerkszuordnungskatalog
**) Vergleiche K8



17. Aust.-Lfg. (2003)

**Baumaßnahme/ Bauwerk:**

**Umbau und Sanierung Schwimmhalle Diesdorf**

| | Kostengruppen (KG) nach DIN 276 | | Euro |
|---|---|---|---|
| **100** | **Grundstück (siehe auch K1) *)** | **Summe** | |
| 110 | Grundstückswert | | |
| 120 | Grundstücksnebenkosten | | |
| 130 | Freimachen | | |
| **200** | **Herrichten und Erschließen** | **Summe** | **36.236** |
| **210** | **Herrichten** | | |
| 211 | Sicherungsmaßnahmen | | |
| 212 | Abbruchmaßnahmen | | |
| 213 | Altlastenbeseitigung | | |
| 214 | Herrichten der Geländeoberfläche | | |
| 219 | Herrichten, sonstiges | | |
| **220** | **Öffentliche Erschließung** | | 36.236 |
| 221 | Abwasserentsorgung | | 14.280 |
| 222 | Wasserversorgung | | |
| 223 | Gasversorgung | | |
| 224 | Fernwärmeversorgung | | |
| 225 | Stromversorgung | | 19.831 |
| 226 | Telekommunikation | | 2.124 |
| 227 | Verkehrserschließung | | |
| 229 | Öffentliche Erschließung, sonstiges | | |
| **230** | **Nichtöffentliche Erschließung** | | |
| **240** | **Ausgleichsabgaben** | | |

*) nachrichtliche Kostenangaben

5. - Seite .....

**Baumaßnahme/ Bauwerk:**

**Umbau und Sanierung Schwimmhalle Diesdorf**

| | Kostengruppen (KG) nach DIN 276 | | Euro |
|---|---|---|---|
| **300** | **Bauwerk - Baukonstruktionen** | **Summe** | **4.229.192** |
| **310** | **Baugrube** | | **113.905** |
| 311 | Baugrubenherstellung | | 93.020 |
| 312 | Baugrubenumschließung *) | | 14.935 |
| 313 | Wasserhaltung *) | | 5.950 |
| 319 | Baugrube, sonstiges | | |
| **320** | **Gründung** | | **306.967** |
| 321 | Baugrundverbesserung *) | | |
| 322 | Flachgründungen | | 62.557 |
| 323 | Tiefgründungen *) | | |
| 324 | Unterböden und Bodenplatten | | 69.387 |
| 325 | Bodenbeläge | | 167.477 |
| 326 | Bauwerksabdichtungen *) | | |
| 327 | Drainagen *) | | 7.546 |
| 329 | Gründung, sonstiges | | |
| **330** | **Außenwände** | | **576.508** |
| 331 | Tragende Außenwände | | 133.498 |
| 332 | Nichttragende Außenwände | | 41.082 |
| 333 | Außenstützen | | 4.817 |
| 334 | Außentüren und -fenster | | 101.850 |
| 335 | Außenwandbekleidungen außen | | 173.295 |
| 336 | Außenwandbekleidungen innen | | |
| 337 | Elementierte Außenwände | | 75.440 |
| 338 | Sonnenschutz | | 27.412 |
| 339 | Außenwände, sonstiges | | 19.116 |
| **340** | **Innenwände** | | **534.255** |
| 341 | Tragende Innenwände | | 29.163 |
| 342 | Nichttragende Innenwände | | 103.346 |
| 343 | Innenstützen | | 12.544 |
| 344 | Innentüren und -fenster | | 126.962 |
| 345 | Innenwandbekleidungen | | 257.178 |
| 346 | Elementierte Innenwände | | |
| 349 | Innenwände, sonstiges | | 5.062 |

*) Besonders nachzuweisende Kostengruppen

**Baumaßnahme/ Bauwerk:**

**Umbau und Sanierung Schwimmhalle Diesdorf**

| | Kostengruppen (KG) nach DIN 276 | | Euro |
|---|---|---|---|
| **350** | **Decken** | | **488.836** |
| 351 | Deckenkonstruktionen | | 119.410 |
| 352 | Deckenbeläge | | 226.628 |
| 353 | Deckenbekleidungen | | 90.500 |
| 359 | Decken, sonstiges | | 52.297 |
| **360** | **Dächer** | | **790.595** |
| 361 | Dachkonstruktionen | | 229.616 |
| 362 | Dachfenster, Dachöffnungen | | 69.870 |
| 363 | Dachbeläge | | 219.342 |
| 364 | Dachbekleidungen | | 235.368 |
| 369 | Dächer, sonstiges | | 36.400 |
| **370** | **Baukonstruktive Einbauten** | | **686.061** |
| 371 | Allgemeine Einbauten | | 175.385 |
| 372 | Besondere Einbauten | | 510.677 |
| 379 | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | | |
| **390** | **Sonstige Maßnnahmen für Baukonstruktionen** | | **732.065** |
| 391 | Baustelleneinrichtung | | 80.718 |
| 392 | Gerüste | | 111.739 |
| 393 | Sicherungsmaßnahmen | | |
| 394 | Abbruchmaßnahmen | | 262.258 |
| 395 | Instandsetzungen | | 76.355 |
| 396 | Recycling, Zwischendeponierung, Entsorgung | | |
| 397 | Schlechtwetterbau | | |
| 398 | Zusätzliche Maßnahmen | | 7.921 |
| 399 | Sonstige Maßnahmen f. Baukonstruktionen, sonstiges | | 193.075 |