Pos.	Bezeichnung	Menge		EP	GP
38002	**Erdarbeiten**				
	Fundamentaushub, Bkl. 6	5,00	m3	50,11 €	250,55 €
	Auffüllen des Baugeländes mit Kies	5,00	m3	18,20 €	91,00 €
	Rohrgräben 0,5-1,5 m	150,00	m	17,12 €	2.568,00 €
	Rohrgräben verfüllen	150,00	m	13,90 €	2.085,00 €
	Kanalleitungen DN 150 RW	50,00	m	15,13 €	756,50 €
				Summe netto	5.751,05 €
				19% Mwst.	1.092,70 €
				Bruttosumme	**6.843,75 €**
38012	**Mauerarbeiten**				
	Schutz vorh. Fußboden	120,00	m2	10,20 €	1.224,00 €
	Querschnittsabdichtung, G200DD,d=11,5 (V)	50,00	m	2,25 €	112,50 €
	KSL-R 12/1,4, MG II a, IW, d=11,5	105,00	m2	37,26 €	3.912,30 €
	Vorwand raumhoch	30,00	m2	45,20 €	1.356,00 €
	KS-R 12/1,8, MG II a, IW, d=24	18,00	m2	48,00 €	864,00 €
	Durchbrüche im Mauerwerk 400 cm2	20,00	St	26,20 €	524,00 €
	Durchbrüche in Decken schließen	16,00	St	45,00 €	720,00 €
	Türdurchbrüche im Mauerwerk 1/2 m	8,00	St	225,00 €	1.800,00 €
	Wandnischen im Mauerwerk 70/70	10,00	St	50,20 €	502,00 €
	Fertigteilsturz,KS,LB 76,d=11,5	4,00	St	13,80 €	55,20 €
	Fertigteilsturz,KS,LB 88,5,d=11,5	3,00	St	14,83 €	44,49 €
	Fertigteilsturz,KS,LB 101,d=11,5	1,00	St	15,85 €	15,85 €
	Ringanker KS-U-Schalen, d=17,5	28,00	m	21,20 €	593,60 €
	Stahlumfassungszargen 88,5x212,5 cm	30,00	St	105,00 €	3.150,00 €
	wie vor, jedoch Baurichtmaß - 750 x 2125 mm	4,00	St	110,00 €	440,00 €
	Schlitz herstellen, schließen, b/t= bis 100	50,00	m	23,31 €	1.165,50 €
				Summe netto	16.479,44 €
				19% Mwst.	3.131,09 €
				Bruttosumme	**19.610,53 €**
38013	**Beton- und Stahlbetonarbeiten**				
	Sauberkeitsschicht B5, d5-10 cm	40,00	m2	6,65 €	266,00 €
	Streifenfundamente B25, Stb	5,00	m3	125,27 €	626,35 €
	Kiesfilterschicht, d= bis 20 cm	40,00	m2	6,39 €	255,60 €
	Trennlage, PE-Folie, 0,2 mm	40,00	m2	1,23 €	49,20 €
	Fundamentplatte B25, Stb, d=20 cm	40,00	m2	45,00 €	1.800,00 €
	Fundamentplattenstreifen B25, Stb,	32,00	m2	60,00 €	1.920,00 €
	Wandunterfangung	9,00	St	120,00 €	1.080,00 €
	Schalung, Streifenfundamente	10,00	m2	24,29 €	242,90 €
	Eingangspodest mit Rampe, Sichtbeton	1,00	St	800,00 €	800,00 €
	Aussparung herstellen, -0,05 m3	6,00	St	13,80 €	82,80 €
				Summe netto	7.122,85 €
				19% Mwst.	1.353,34 €
				Bruttosumme	**8.476,19 €**
38023	**Putzarbeiten**				
	Bauteile schützen etc., mit Folie	200,00	m2	2,40 €	480,00 €
	Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung	850,00	m2	1,48 €	1.258,00 €
	Kalkzemenzputz, 1-lagig, innen Wände	850,00	m2	14,00 €	11.900,00 €

Pos.	Bezeichnung	Menge		EP	GP
	Schlitze nachträglich schließen	20,00	m	9,15 €	183,00 €
	Putzträger, Rippensteckmetall, Innenwände	60,00	m2	10,79 €	647,40 €
	Putzarmierung, Glasfasergewebe, Innenwände	40,00	m2	5,78 €	231,20 €
	Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz	100,00	m	3,53 €	353,00 €
	Unterputz f. Fliesen,Kalkzement,1-lagig	412,00	m2	12,78 €	5.265,36 €
				Summe netto	20.317,96 €
				19% Mwst.	3.860,41 €
				Bruttosumme	**24.178,37 €**
38024	**Fliesen- und Plattenarbeiten**				
	Streichisolierung für Böden	95,00	m2	10,50 €	997,50 €
	Abdichtung, Anschluß Wand/Boden	109,00	m	6,14 €	669,26 €
	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 15/15	412,00	m2	40,39 €	16.640,68 €
	Bodenfliesen, glasiert, Dünnbett, 10/10	65,00	m2	52,15 €	3.389,75 €
	Kehlsockel, glasiert, Dünnbett,h=10 cm	109,00	m	16,36 €	1.783,24 €
	Kehlsockel-Innen- und Außenecken	44,00	St	3,07 €	135,08 €
	Trennwinkel, Alu, 30/30/3 mm	7,20	m	9,41 €	67,77 €
	Eckschutzwinkel, Kunststoff	40,00	m	5,52 €	220,80 €
	Fugenverschluss, innen, Silikon	200,00	m	3,58 €	716,00 €
	Überstand von Randstreifen entfernen	109,00	m	0,56 €	61,04 €
				Summe netto	24.681,12 €
				19% Mwst.	4.689,41 €
				Bruttosumme	**29.370,53 €**
38025	**Estricharbeiten**				
	Betondecken reinigen,grobe Verschmutzung	270,00	m2	0,97 €	261,90 €
	Feuchtigkeitsabdichtung,V60S4,Estr.	270,00	m2	8,33 €	2.249,10 €
	Ausgleich Unebenheiten	120,00	m2	10,07 €	1.208,40 €
	Dämmung Bodenplatte, PS-Platte, 120 mm	270,00	m2	18,00 €	4.860,00 €
	Zementestrich, ZE 30-S 55, mit Bewehrung	270,00	m2	13,45 €	3.631,50 €
	Fugen verharzen	120,00	m	14,32 €	1.718,40 €
	Estrich, Aussparungen schließen, <0,1 m2	50,00	St	14,37 €	718,50 €
				Summe netto	14.647,80 €
				19% Mwst.	2.783,08 €
				Bruttosumme	**17.430,88 €**
38027	**Tischlerarbeiten**				
	1 flg. Dreh/- Kippfenster West	10,00	St	254,00 €	2.540,00 €
	zulage OL - Öffner	10,00	St	60,00 €	600,00 €
	Fetsverglasung im Fensterband	30,00	St	185,00 €	5.550,00 €
	Innentürblatt, HPL , 1000/2000 mm	32,00	St	385,00 €	12.320,00 €
	Innentürblatt, HPL feuchtraum,1000/2000	2,00	St	415,00 €	830,00 €
	Neuer Türbeschlag an Bestandstür	3,00	St	85,00 €	255,00 €
	Techniktür, 2- flüglig, 1000/2000	1,00	St	1.650,00 €	1.650,00 €
	Bodentürstopper, Alu silberfarbig	35,00	St	15,34 €	536,90 €
	Lüftungsgitter für Tür	10,00	St	15,85 €	158,50 €
				Summe netto	24.440,40 €
				19% Mwst.	4.643,68 €
				Bruttosumme	**29.084,08 €**

Pos.	Bezeichnung	Menge		EP	GP
38031	**Metallbauarbeiten**				
	Stahltür gedämmt, 1000/2400	1,00	St	1.800,00 €	1.800,00 €
	Alu-Glas-Innenwand	24,00	m2	265,00 €	6.360,00 €
	Alu-Glas-Fassade	20,00	m2	515,00 €	10.300,00 €
				Summe netto	18.460,00 €
				19% Mwst.	3.507,40 €
				Bruttosumme	**21.967,40 €**
38034	**Maler- und Lackierarbeiten**				
	Boden abdecken, Papier	560,00	m2	1,02 €	571,20 €
	Wandanstrich Funktionsräume	240,00	m2	8,00 €	1.920,00 €
	Beschichtung Wände Flure , Umkleiden	465,00	m2	8,00 €	3.720,00 €
	Beschichtung Wände Flure, Zulage Sockel	286,00	m2	6,00 €	1.716,00 €
	Beschichtung, Stahlzargen	34,00	ST	25,00 €	850,00 €
	Anstrich GK- Unterdecken	192,00	m2	6,00 €	1.152,00 €
				Summe netto	9.929,20 €
				19% Mwst.	1.886,55 €
				Bruttosumme	**11.815,75 €**
38036	**Bodenbelagsarbeiten**				
	Haftgrund auf Unterboden, Dispersion	200,00	m2	1,02 €	204,00 €
	Spachteln,vollflächig,Zementspachtel,1-5	200,00	m2	3,22 €	644,00 €
	Linoleumbelag, 2,5 mm	200,00	m2	28,00 €	5.600,00 €
	Linoleum anarbeiten an neue Heizungsrohre	20,00	ST	20,00 €	400,00 €
	Sockelleiste,Massivholz lackiert 60 mm	272,00	m	8,33 €	2.265,76 €
	Übergangsprofil f. Belag, Edelstahl 30 mm	70,00	m	8,69 €	608,30 €
				Summe netto	9.722,06 €
				19% Mwst.	1.847,19 €
				Bruttosumme	**11.569,25 €**
38038	**Trockenbauarbeiten**				
	Akustikdecke MF, abgehängt, weiß	128,00	m2	30,00 €	3.840,00 €
	GK-Decke, abgehängt, 1x12,5, o. Dämmung	192,00	m2	29,34 €	5.633,28 €
	Aussparung Lüftung, GK/GF,d=200 mm	162,00	St	15,00 €	2.430,00 €
	Wandanschluß m.Randwinkel,Unterdecke	1.460,00	m	2,89 €	4.219,40 €
	Verfugung, elasto-plastisch, Trockenbau	54,00	m	2,45 €	132,30 €
	Revisionsöffnung in Decke,600/600	5,00	St	49,08 €	245,40 €
				Summe netto	16.500,38 €
				19% Mwst.	3.135,07 €
				Bruttosumme	**19.635,45 €**
390	**Abbrucharbeiten**				
	Ausbauen Holztür	34,00	St	20,00 €	680,00 €

Pos.	Bezeichnung	Menge		EP	GP
	Ausbauen Stahltür	2,00	St	25,00 €	50,00 €
	Abbruch Innenwand, 11,5 cm	220,00	m2	24,00 €	5.280,00 €
	Abbruch PVC- Belag	142,00	m2	2,50 €	355,00 €
	Abbruch Bodenfliesen	127,00	m2	12,00 €	1.524,00 €
	Abbruch Estrich	270,00	m2	9,50 €	2.565,00 €
	Abbruch Bitumenschweißbahn	270,00	m2	6,90 €	1.863,00 €
	Abbruch Mehrstärke Estrich	270,00	m2	1,00 €	270,00 €
	Abbruch Unterbeton incl.Betonschnitte	32,00	m2	150,00 €	4.800,00 €
	Abbruch Stahlträger	25,00	m	12,00 €	300,00 €
	Durchbruch - Kernbohrung - DN 150, t.28 cm	5,00	Stk	45,00 €	225,00 €
	Durchbruch - Kernbohrung - DN 225, t.28 cm	5,00	Stk	60,00 €	300,00 €
	Abbruch Wandfliesen	206,00	m2	8,10 €	1.668,60 €
	Abbruch Wandputz	465,00	m2	6,00 €	2.790,00 €
	Unterdecke abbrechen	318,00	m2	18,00 €	5.724,00 €
				Summe netto	28.394,60 €
				19% Mwst.	5.394,97 €
				Bruttosumme	**33.789,57 €**
	Baureinigung				
	Gesamtgebäude	1.295,00	m2	2,32 €	3.004,40 €
				Summe netto	3.004,40 €
				19% Mwst.	570,84 €
				Bruttosumme	**3.575,24 €**
	Türbeschilderung				
		psch			840,34 €
				Summe netto	840,34 €
				19% Mwst.	159,66 €
				Bruttosumme	**1.000,00 €**
				Summe netto gesamt	**200.291,60 €**
				19% Mwst.	**38.055,40 €**
				Bruttosumme gesamt	**238.347,00 €**

Magdeburg, den 07.09.2009