

Bauvorhaben: Magdeburg, Sanierung Leichtathletikanlage

Datum: 28.06.2012
 Seite: - 1 -

Kostenschätzung nach DIN 276-08

Anlage zum Fördermitelantrag

LB	Bezeichnung	EP (€)	Berechnung (€)
	Kosten nach DIN 276-08, brutto		1.649.456,91
	19% Mehrwertsteuer		263.358,67
	Kosten nach DIN 276-08, netto		1.386.098,24
200	Herrichten und Erschließen		6.600,00
210	Herrichten		6.600,00
212	Abbruchmaßnahmen		6.600,00
	01.01.0001 Abbruch Baracke	20,00	6.600,00
300	Bauwerk - Baukonstruktionen		207.000,00
	01.01.0003 Funktionsgebäude	900,00	207.000,00
395	Instandsetzungen		1.800,00
	01.01.0002 Sanierung Zielturm	15,00	1.800,00
500	Außenanlagen		996.948,24
510	Geländeflächen		20.820,00
512	Bodenarbeiten		20.820,00
	02.01.0001 Planum/Höhenausgleich aller Sport- und Verkehrsflächen	2,50	12.425,00
	02.01.0002 Planum/Höhenausgleich aller Pflanz- und Rasenflächen	2,30	8.395,00
520	Befestigte Flächen		735.660,74
521	Wege		36.990,00
	02.02.0012 Sauberkeitsflächen zwischen Sportbelägen und im Tribünenbereich	27,00	18.090,00
	02.03.0002 befestigte Nebenwege und -plätze	42,00	18.900,00
523	Plätze, Höfe		10.500,00
	02.03.0001 Eingangsbereich, Nebenflächen	42,00	10.500,00
525	Sportplatzflächen		688.170,74
	02.02.0001 vorh. Kunststoffbelag vorbereiten	7,20	59.450,40
	02.02.0002 Kunststoffbelag Rundlaufbahn und Segmente	50,37	415.905,09
	02.02.0003 Einfassungen Segmente innen	44,00	5.984,00
	02.02.0004 Einfassung Laufbahn innen	18,00	6.120,00
	02.02.0005 Laufbahn- und Spielfeldlinierung auftragen	8.822,75	8.822,75
	02.02.0006 Laufbahn Schiefe Ebene, Kunststoffbelag	77,84	11.676,00
	02.02.0007 Sanierung Weitprungruben, inkl. Einfassung	5.800,00	11.600,00
	02.02.0008 Sandfangrinne für Weitsprunggruben	6.700,00	13.400,00
	02.02.0009 Wassergraben	8.500,00	8.500,00
	02.02.0010 Rundweg mit Kunststoffrasenbelag herstellen	10,00	6.450,00
	02.02.0011 Sportrasenfläche Infield überarbeiten	2,50	18.462,50
	02.02.0013 Beachvolleyballanlage herstellen	43,00	30.100,00
	02.02.0014 Kleinspielfeld, komplett herstellen, Kunststoffrasen	54.800,00	54.800,00

Bauvorhaben: Magdeburg, Sanierung Leichtathletikanlage

Datum: 28.06.2012

Seite: - 2 -

LB	Bezeichnung	EP (€)	Berechnung (€)
	02.02.0015 Sanierung Segmente Kugelstoßanlagen (Infield)	18,00	8.820,00
	02.04.0001 Zuschauer- und Sportlerbereich	216,00	28.080,00
540	Technische Anlagen in Außenanlagen		96.200,00
541	Abwasseranlagen		45.700,00
	02.05.0001 Dränstrang in Filterkies verlegen	31,00	4.030,00
	02.05.0002 Entwässerungsrinne, Schlitzrinne	69,45	41.670,00
542	Wasseranlagen		28.000,00
	02.05.0003 Bewässerung Rasenfläche (Infield)	28.000,00	28.000,00
546	Starkstromanlagen		2.500,00
	02.05.0004 Stromanschluss für Funktionsgebäude herstellen	2.500,00	2.500,00
548	Nutzungsspezifische Anlagen		20.000,00
	02.05.0005 mobile Beschallungsanlage	5.000,00	5.000,00
	02.05.0006 mobile Zeitmessanlagen	15.000,00	15.000,00
550	Einbauten in Außenanlagen		75.340,00
551	Allgemeine Einbauten		9.750,00
	02.06.0001 Schaukasten	3.000,00	3.000,00
	02.06.0002 Abfallbehälter	350,00	1.750,00
	02.06.0003 Ausstattung	5.000,00	5.000,00
552	Besondere Einbauten		65.590,00
	02.06.0004 Sportplatzbarriere	38,00	20.520,00
	02.06.0005 Hochsprungmatte 6,0x4,0 m, inkl. Zubehör	7.500,00	7.500,00
	02.06.0006 Aluminiumzarge, umlaufend	6.460,00	6.460,00
	02.06.0007 Ballfangnetze für Kleinspielfelder, H 4,0 m	3.950,00	3.950,00
	02.06.0008 Stabhochsprunganlage umsetzen	2.600,00	2.600,00
	02.06.0009 Einstichkästen für Stabhochsprunganlage	1.500,00	3.000,00
	02.06.0010 Markierungsschilder Laufbahn	6,10	2.135,00
	02.06.0011 Weitsprungbalken	780,00	9.360,00
	02.06.0012 Sprunggrubenabdeckung	4.450,00	8.900,00
	02.06.0013 Wassergrabenhindernis	900,00	900,00
	02.06.0014 Speerwurfbogen	265,00	265,00
570	Pflanz- und Saatflächen		17.100,00
574	Pflanzen		9.600,00
	02.07.0001 Pflanzflächen im Eingangsbereich	20,00	9.600,00
575	Rasen und Ansaaten		7.500,00
	02.07.0002 Rasenflächen	2,50	7.500,00
590	Sonstige Außenanlagen		51.827,50
591	Baustelleneinrichtung		7.500,00
	02.08.0015 Baustelleneinrichtung	7.500,00	7.500,00
594	Abbruchmaßnahmen		44.327,50
	02.08.0001 Abbruch Stabhochsprunganlage	7,50	2.737,50
	02.08.0002 Abbruch Kugelstoß-Übungsanlage	5,00	1.975,00
	02.08.0003 Wassergraben und -hindernis abbrechen, entsorgen	740,00	740,00

Bauvorhaben: Magdeburg, Sanierung Leichtathletikanlage

Datum: 28.06.2012
Seite: - 3 -

LB	Bezeichnung	EP (€)	Berechnung (€)
	02.08.0004 Weitsprunggruben abbrechen und entsorgen, inkl. Sprungbalken	1.470,00	2.940,00
	02.08.0005 Abbruch Kunststoffbelag Schiefe Ebene, entsorgen	2,30	345,00
	02.08.0006 Abbruch Randeinfassungen Laufbahn, entsorgen	4,70	7.520,00
	02.08.0007 Abbruch Entwässerungsrinnen Laufbahn, entsorgen	6,80	4.080,00
	02.08.0008 Abbruch Tribüne	12,00	2.100,00
	02.08.0009 Abbruch Verkehrsflächen, Asphalt	10,00	1.900,00
	02.08.0010 Abbruch Verkehrsflächen, Pflaster und Platten aus Beton	6,00	12.660,00
	02.08.0011 Abbruch Stützmauern	35,00	1.925,00
	02.08.0012 Abbruch Stufen	15,00	105,00
	02.08.0013 Abbruch Sportplatzbarriere	8,00	3.800,00
	02.08.0014 Abbruch sonstige Ausstattung	1.500,00	1.500,00
600	Ausstattung und Kunstwerke		13.750,00
610	Ausstattung		13.750,00
612	Besondere Ausstattung		13.750,00
	03.01.0001 Wettkampfhürden	125,00	11.250,00
	03.01.0002 Hürdentransport- und Lagergestell	1.250,00	2.500,00
700	Baunebenkosten		160.000,00
730	Architekten- und Ingenieurleistungen		160.000,00
	04.01.0001 Nebenkosten Planung	160.000,00	160.000,00