

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Datum 09.07.2015
Dezernat VI	Amt Amt 66	Öffentlichkeitsstatus öffentlich

I N F O R M A T I O N

I0184/15

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister Fraktionen - nachrichtlich	21.07.2015	nicht öffentlich

Thema: Sachstand über die Bürgerinformationsveranstaltung in Salbke am 29.06.2015

Der LHW hat zu dieser Bürgerinformationsveranstaltung eingeladen. Dieser Einladung waren sehr viele Bürgerinnen und Bürger gefolgt. In der Volksstimme am 01. Juli 2015 wurde auszugsweise der Inhalt der Informationsveranstaltung wiedergegeben.

Herr Holbe vom LHW informierte die Bürger über die geplanten Schutzmaßnahmen anhand der vorliegenden Vorplanung.

Durch Herrn Gebhardt vom Tiefbauamt wurden die Bürger einleitend über die geplanten Baumaßnahmen am Knoten Faulmannstraße (Knotenausbau, Haltestellenneubau und Gebäudeabriss entlang der Faulmannstraße) informiert.

Koordiniert mit den Hochwasserschutzmaßnahmen des LHW ist auch der Ausbau des Knotens Alt Salbke/Faulmannstraße geplant. Um Baufreiheit für die erforderliche Verbreiterung der Faulmannstraße zu schaffen, wurden Flächen angekauft. Die noch vorhandene Bebauung soll im Herbst 2015 abgerissen werden.

Weiterhin erfolgt die Erneuerung der Salbker Brücke über die Sülze. Im Zuge des Knotenausbaus werden auch die Gleisanlagen der MVB inkl. Haltestellen erneuert.

Herr Holbe stellte die möglichen Schutzmaßnahmen und die Vorzugsvariante des LHW vor. Der LHW hat einen Absperrdeich mit Rückstausicherung entlang der Böschungsschultern der Sülze als Vorzugslösung erarbeitet (WU ca. 1,6 - 1,7 Mio EUR). Der Vortragsinhalt ist in der Anlage auszugsweise beigefügt. Viele Bürger möchten hingegen einen Absperrdeich mit einem Schöpfwerk (WU ca. 10 - 12 Mio EUR) realisiert haben.

Diese Variante ist jedoch nicht wirtschaftlich.

Im Rahmen einer regen Diskussion wurden u. a. noch folgende, weitere Anliegen und Meinungen erörtert :

- die Entschlammung der Sülze soll wieder vorgenommen werden,
- die Pflege der Sülze ist unzureichend,
- entlang der Sülze sind an einigen Stellen entlang der privaten Grundstücke Auffüllungen vorgenommen worden, die zu Schäden auf der Seite des Schweineangers bereits geführt, haben,

- der 5m-Gewässerstreifen ist häufig nicht mehr vorhanden,
- es wurde über häufige hohe Wasserstände der Sülze nach Regenfällen und den sehr großen Einzugsbereich der Sülze (Beyendorf, Flugplatz, Maco Möbel usw.) informiert,
- der LHW wurde gebeten, die Hochwasserflüsse entlang der Straße Am Kuhanger noch tiefer zu untersuchen

Der LHW plant die Umsetzung der vorgestellten Hochwasserschutzmaßnahmen wie folgt :

- bis 11/2015 Fertigstellung Entwurfsplanung,
- 04/2016 Bürgerversammlung und Vorstellung der Planung
- 08/2016 Plangenehmigung
- 09/2016 Fertigstellung Ausführungsplanung
- 11/2016 Beginn Vergabe
- 12/2017 Abschluss Baumaßnahme

Dr. Scheidemann

Anlagen:

I0184/15, Anlage 1 - Power Point-Präsentation (auszugsweise)