

PLANTEIL B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

I RECHTSGRUNDLAGE

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, in der zuletzt geltenden Fassung
- Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauOLSA) in der zuletzt geltenden Fassung

Auf Grund des §12 BauGB in der z.Zt. gültigen Fassung werden folgende planungsrechtliche Festsetzungen getroffen

II FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Festsetzung

§1 Festgesetzt wird die Fläche für das Haus der Athleten (HdA) mit der Zweckbestimmung : Beherbergungsgewerbe vorrangig für Sportler, die der Nutzung und Aufgabenerfüllung des HdA dienen und den Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des HdA, zur sportlichen Freizeitgestaltung und gesundheitlichen Erholung .

Zulässig sind :

- Gebäude und Anlagen des Beherbergungsgewerbes mit bis zu 60 Hotelzimmern sowie den dazugehörigen betriebsbezogenen Nebeneinrichtungen (z.Bsp. Hotelverwaltung);
- Anlagen und Räume für die Errichtung der Fort- und Weiterbildung, sofern sie im sachlichen Zusammenhang mit der Nutzung des Beherbergungsgewerbes HdA untergeordnet sind;
- Räume für die Gesundheit und Erholung dienende Berufe (z.Bsp. Massage, Kosmetik und Gesundheitstherapien);
- Anlagen und Einrichtungen für sportliche und gesundheitliche Zwecke;
- Sonstige der Zweckbestimmung der Hotelanlage dienende Verkaufseinrichtungen mit insgesamt bis zu 50 qm Verkaufsfläche;
- Schank- und Speisewirtschaft mit bis zu 100 Sitzplätzen innen und 50 Sitzplätze aussen;
- Stellplätze, Garagengeschosse, Keller- bzw. Tiefgaragen für den durch die zulässige Nutzung verursachten Bedarf

2. Maß der baulichen Nutzung

§2 Die Baugrenzen dürfen oberhalb des Erdgeschosses, im Rahmen des gekennzeichneten Bereiches, überschritten werden. Dieses gilt nicht im Traufkronenbereich von Bäumen.

§3 Mit notwendigen, punktuellen Einrichtungen, wie z.Bsp. Aufzugsüberfahrten, Klimageräten, Oberlichtern etc. dürfen die festgesetzten Gebäudehöhen um bis zu 2,0 m überschritten werden, wenn diese insgesamt nicht mehr als 10% der gesamten Dachfläche einnehmen (§16(5) und (6) BauNVO).

§4 Das Parkdeck wird nicht auf die festgesetzten Vollgeschosse angerechnet (§9 (1) Nr.2 BauGB, §21a (1) BauNVO).

3. Maß der baulichen Nutzung

§5 Festsetzung einer abweichenden Bauweise als offene Bauweise aber mit einer maximalen Länge des Baukörpers von 55,0 m (§9(1) Nr.2 BauGB, §22(4) BauNVO).

3. Grünordnerische Festsetzungen

§6 Auf mindestens 250 qm Dachfläche der Hotelanlage ist eine extensiven Dachbegrünung anzulegen.

§7 Anpflanzung von 3 Laubbäume entsprechend der Gehölzliste innerhalb des Geltungsbereiches.

§8 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

- o Baumschutz
Entlang des Transportweges (Seilerweg) des Abriss- und Baumaterials sind alle Bäume deren Abstand zum Fahrbahnrand weniger als 2 m betragen und alle Bäume auf dem Baustellengrundstück mit einem wirksamen Baumschutz entsprechend dem Hinweisblatt „Baumschutz auf Baustellen“ in der Anlage 3 Umweltbericht zu versehen.
- o Lichtverschmutzung
Reduzierung Leuchtdauer bzw. Leuchtintensität der punktuellen Beleuchtung in den Aussenanlagen, Gehwege/Treppen etc. , durch Abschaltprogramme bzw. Reduzierung der Lichtintensität durch Abschaltung oder Dimmung in der Zeit zwischen 23.00–05.00 Uhr .
Ausrichtung der Leuchte grundsätzlich zum Boden, Vermeidung direkter Abstrahlung in den Nachthimmel und unnötiger Lichtmissionen z. B. durch abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem Gehäuse, zielgerichtete Projektion und Blendschutz .

4. Sonstige Festsetzungen

§9 Nebenanlagen, die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser, sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, sind gemäß § 14 BauNVO zulässig, auch wenn für sie im Planteil A keine besonderen Flächen festgesetzt sind. Dies gilt auch für fernmeldetechnische Anlagen (§9 Abs.1 Nr.12,14 BauGB)

§10 Die Höhenlage OKFF Erdgeschoss wird auf Grund des Hochwasserpegels auf mind.49,0 mNHN festgesetzt. Eine Abweichung von max. 0,25 m ist zulässig.

Hinweise

Für das Plangebiet gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes , als geschützter Landschaftsbestandteil in der Landeshauptstadt Magdeburg - Baumschutzsatzung in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.02.2009

In dem Gebiet ist mit einem hohen Grundwasserstand zu rechnen. Auf Grund der Lage an der Elbe wird der Grundwasserstand im Plangebiet von dem Wasserstand der Elbe beeinflusst. Während des Hochwassers im Juni2013 betrug der maximale Elbpegel in Rotehornpark 48,50 m NHN (HHW am 09.06.2013).

Die geplante Baumaßnahme liegt im Randbereich des NATURA 2000-Gebietes DE 3936-301 „Elbbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“ . In der Bauphase sind negative Auswirkungen auf diesesSchutzgebiet zu vermeiden.

Die auszuführenden Firmen sind vor Durchführung freigelegter Maßnahmen auf die Einhaltung der gesetzlichen Meldefristen im Falle unerwarteter freigelegter archäologischer Funde oder Befunde hinzuweisen.
Nach § 9 (3) des Denkmalschutzgesetzes von Sachsen-Anhalt sind Befunde mit den Merkmalen eines Kulturdenkmals 'bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen'. Innerhalb dieses Zeitraums wird über die weitere Vorgehensweise entschieden.

Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3a BauGB

PLANZEICHENERKLÄRUNG

I FESTSETZUNG IN ANLEHNUNG AN PlanzV90

Zahlenangaben sind Beispiele

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Baufläche Vorhaben Haus der Athleten (HdA)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

GRZ Grundflächenzahl (§ 16 Abs.2 Nr.1 i.V.m. §19 BauNVO)

3. Höhe der baulichen Anlagen

GOKmax Gebäudeoberkante als Höchstmaß, Bezug in absolute Höhe über NHN1992

IV Geschosshöhe als Höchstmaß

4. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9Abs.1 Nr.2 BauGB)

a Abweichende Bauweise

Baugrenze

5. Planung, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§9Abs.1 Nr. 20, 25 BauGB)

Erhalt Bäume mit Angabe Traufkronenbereich

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Überschreitung der Baugrenze mit der Zweckbestimmung oberirdische Baukörper

Mit Gehrechten zugunsten der Allgemeinheit zu belastende Flächen

II Bestandsangaben

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäude

Straße, Wege, Zaunlagen etc.

Aufschüttung

Abgrabung


III Hinweisliche Darstellung

geplante Gebäude, Sockelgeschoss

geplante Wege, Treppen, Aussenanlagen

Ein-/Ausfahrten und Ein-/Ausgänge

Landeshauptstadt
Magdeburg



DS0193/15 Anlage 2


Stadtplanungsamt Magdeburg

Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 250-5.1

HAUS DER ATHLETEN

Stand: Mai 2015

M 1 : 1 000



Planverfasser:
werk+architektur
Forkestraße 01
38855 Wernigerode

Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000
Stand des Stadtartenauzuges: 09/2014

<p>Aufgrund des § 10 Abs.1 des Baugesetzbuches BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der zuletzt geänderten geltenden Fassung und § 8 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. Nr. 12, S. 288) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg am den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 250-5.1 „Haus der Athleten“ , bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) und dem Text (Planteil B) einschließlich dem Vorhaben- und Erschließungsplan als Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, als Satzung beschlossen.</p> <p>Magdeburg, den Oberbürgermeister</p>	<p>Entwurfsbearbeitung Der Entwurf zum Vorhaben- und Erschließungsplan als Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 250-5.1 wurde ausgearbeitet vom: werk+architektur Forkestraße 1 38855 Wernigerode</p> <p>Magdeburg, den Wernigerode, den Siegelt Planverfasser</p>	<p>Verfahren Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat auf seiner Sitzung am 04.12.2014 gemäß § 1 Abs. 3 und § 12 Abs. 2 BauGB und auf Antrag des Vorhabenträgers die Einleitung des Satzungsverfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 250-5.1 „Haus der Athleten“ beschlossen. Der Einleitungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB am 16.01.2015 über das Amtsblatt Nr. 01 ortsüblich bekannt gemacht.</p> <p>Magdeburg, den Oberbürgermeister</p>	<p>Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfolgte durch 14-tägige Offenlegung der Planungsabsichten. Magdeburg, den Siegelt Oberbürgermeister</p>	<p>Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom gemäß § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig zur Abgabe einer Stellungnahme und zur Ausfertigung über den erforderlichen Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert worden. Magdeburg, den Siegelt Oberbürgermeister</p>	<p>Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat auf seiner Sitzung am dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 250-5.1 und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am über das Amtsblatt Nr. ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, die Begründung, der Umweltbericht und vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen haben vom bis gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Magdeburg, den Siegelt Oberbürgermeister</p>	<p>Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom gemäß § 4 Abs. 2 BauGB über die öffentliche Auslegung benachrichtigt worden. Magdeburg, den Siegelt Oberbürgermeister</p>	<p>Nach Prüfung, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der abgegebenen Stellungnahmen hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 250-5.1 einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan als Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und nach Kenntnisnahme des gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB abgeschlossenen Durchführungsvertrages, auf seiner Sitzung am als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen sowie die Begründung gebilligt. Magdeburg, den Siegelt Oberbürgermeister</p>	<p>Es wird hiermit bezeugt, dass dieser Plan mit der Umschrift des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 250-5.1 übereinstimmt. Magdeburg, den Siegelt Stadtplanungsamt</p>	<p>Die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 250-5.1, einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan als Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) und dem Text (Planteil B) in der Fassung vom wird hiermit ausgefertigt. Magdeburg, den Siegelt Oberbürgermeister</p>	<p>Der Beschluss der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 250-5.1 ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 250-5.1 "Haus der Athleten" ist damit in Kraft getreten. Magdeburg, den Siegelt Oberbürgermeister</p>	<p>Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind in Verbindung mit § 215 BauGB eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- oder Formvorschriften, eine Verletzung der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften über das Verhältnis des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie in § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB aufgezeigte Mängel des Abwägungsvorganges nicht geltend gemacht worden. Magdeburg, den Siegelt Stadtplanungsamt</p>	<p>KARTENGRUNDLAGE: Topographisches Stadtkartenwerk der Landeshauptstadt Magdeburg Maßstab: 1:10 000 Stand (Monat / Jahr): 9/2014 Liegenschaftskarte des LVermGeo Gemeinde: Magdeburg Gemarkung: Magdeburg Flur: 141 Maßstab: 1:250 Stand (Monat / Jahr): 10/2014 Höhenbezug: DHHN92 (HS 160) Veröffentlichungsdatum: erteilt durch das LVermGeo : Magdeburg © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de [2014/022-0202/48-14]</p>
---	--	---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	--