



Anlage 4 Seite 7

Ausstattung

Legende

befestigte Flächen

- Betonpflaster, grau
15 x 15 x 8 cm
Einfassung: Tiefborde 8x25x100cm
- Betonpflaster, sandsteinfarben
40 x 20 x 8 cm
Einfassung: Tiefborde 8x40x100cm
Anschlag +10cm als Radabweiser
- Rampe - Betonpflaster, grau
15 x 15 x 8 cm
Einfassung: Tiefborde 8x40x100cm
Anschlag +10cm als Radabweiser
- Innenhof - Betonpflaster, grau
10 x 10 x 8 cm
Einfassung: Einzeller in Radien in Beton gesetzt
- Traufstreifen, grau
30 x 30 x 6 cm - Einzeller
Einfassung: Tiefborde 6x20x100cm
- Pflegegang/ Traufstreifen, grau
30 x 30 x 6 cm - Zweizeiler
Einfassung: Tiefborde 6x20x100cm
- Betonblockstufen, grau
100 x 35 x 15 cm (LxBxH)
Unterbau: Streifenfundamente
- Winkelmauern, grau
Länge: 100cm
Höhe: Lichtschächte 155cm
Treppenpodeste 55cm

Vegetation

- Rasen
- Strauchpflanzungen
Höhe bis ca. 1,5m
- Gräser- und Staudenpflanzung
- Kletterpflanzen am Doppelstabgitterzaun, an Mülleinhausung
- Solitärsträucher
Solitäre, teilw. Mehrstämmig
Neupflanzung
- Kleinbäume
Neupflanzung
- Bestandsbaum
Erhalt

Sonstiges

- Bearbeitungsgrenzen
Übersichtsplan
- Höhenpunkt - Planung
53.72
- Gefälleangaben
6.0%
- Gebäudeeingänge

Ausstattung

- Sitzbank
Länge 195cm ; Sitzhöhe 46,5cm
Farbe Sitzfläche/Lehne: grün
Farbe Gestell: metallisch silbern
- Abfallbehälter, Höhe: 100cm
inkl. Dach
Farbe Behälter: grün
Farbe Dach/ Stütze: metallisch silbern
- Handlauf, Edelstahl
per Winkelfuß 80x100mm
auf Tiefbord / Blockstufe
- Absturzsicherung - Metallstaketenzaun
Wiedereinbau aus Bestand
per Winkelfuß 80x100mm
auf Winkelmauer
- Metallstaketenzaun
Wiedereinbau aus Bestand,
in Freifläche im Eingangsbereich
- Metallstaketenzaun
Neubau gem. Bestand,
in Freifläche
- Holzstaketenzaun,
Neubau gem. Bestand
Grenze - Freifläche KITAs
- Doppelstabgitterzaun
Höhe: 1,83m, feuerverzinkt
inkl. Tor: 1,5m Breite, einflügelig

Entwässerung

- Fußabstreifer mit Gitterrost, verzinkt
75 x 50 cm | 100 x 50 cm (LxB)
Entwässerung: per Sickerpackung
- Kastenrinne, NW 100, Abdeckung verzinkt
(inkl. Sinkkasten), an Gehwegen, Treppen
Entwässerung: teilw. Anschl. an Sammelleitung,
teilw. Anschl. an Sickerpackung
- Hofablauf, verzinkter Maschenrost
30 x 30 cm, im Eingangsbereich
Entwässerung-Eingang: Anschl. an Sammelleitung
Entwässerung-Innenhof: Anschl. an Sickerpackung
Schachtdeckel

Hinweise:
Der Plan ist im Original farbig. Werden Schwarz-Weiß-Kopien erstellt, so ist die eindeutige Lesbarkeit sicherzustellen!

Index	Datum	Änderung

HLS	
EL	
ST	
Proj. V	

erstellt von
E. Großmann

10/08/17
(Signum / Datum)

Planer
UKL Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten

10/08/17
(Signum / Datum)

Tragwerksplaner / Datum : Nutzer / Datum : Abt.Ltr.EbKGm/ Datum : GB.Ltr.EbKGm/Datum :

Landeshauptstadt Magdeburg
Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

Objekt : Sanierung KITA Astonstraße,
KITA Zwergenhügel / Freier Waldorfkindergarten

Projekt-id - Nr.
1158-III/1

Maßstab
1 : 200

Bl. Nr. :
001

Leiter EbKGm/Datum :