

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> - Der Oberbürgermeister -  Dezernat VI                      Amt 66	<b>Drucksache</b> DS0091/03	<b>Datum</b> 13.02.2003
---	--------------------------------	----------------------------

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Ö	N	Beschlussvorschlag		
				angenommen	abgelehnt	geändert
Der Oberbürgermeister	11.03.2003		X	X		
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr	10.04.2003	X				
Finanz- und Grundstücksausschuss	23.04.2003	X				

<b>beschließendes Gremium</b> Stadtrat	08.05.2003	X		X	
---	------------	---	--	---	--

<b>beteiligte Ämter</b> 20, 23, 60, 61	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		[X]
	KFP		[X]

**Kurztitel:**

Kostenberechnung zum Straßenausbau, Sudenburger Wuhne, hier: 1. BA Knoten Fichtestraße / Sudenburger Wuhne / Beimsstraße  
(UA 2.63004-51)

**Beschlussvorschlag:**

Ausbau der Sudenburger Wuhne, 1. Bauabschnitt Knoten Fichtestraße / Sudenburger Wuhne / Beimsstraße auf der Grundlage der vorliegenden Kostenberechnung in Höhe von 430.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2003 bei einem Gesamtwertumfang in Höhe von 1.754.900,00 EUR.

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
			JA	X	NEIN	
X		2002				

Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/Folgekosten ab Jahr	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Fördermittel, Beiträge) SABS = 202.000,- GVFG = 1.127.500,-	Jahr der Kassenwirksamkeit
Euro 1.754.900,-	keine <input checked="" type="checkbox"/>	Euro 425.400,-	ges. 1.329.500,- Euro	2002-2007

Haushalt		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplan / Invest. Programm	
veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>		*veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> Bedarf: <input checked="" type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	
davon Verwaltungshaushalt im Jahr	davon Vermögenshaushalt im Jahr	Jahr	Euro	* derz.Entwurf der Prio.liste 03-06	
mit Euro	2003 mit 430.000,- Euro			Jahr	Euro
Haushaltsstellen	Haushaltsstellen UA 2.63004-51			Ausg.	
	Prioritäten-Nr.:			bis 2002	24.900,-
				2003	430.000,-
				2004	800.000,-
				2005	500.000,-
				Einnahmen Bedarf	
				2003	310.000,-
				2004	594.700,-
				2005	222.800,-
				ff.	202.000,-

<b>federführendes Amt</b>	Sachbearbeiter Brigitte Drabinski/540 5277	Unterschrift Amtsleiter Thomas O`Gilvie
---------------------------	---	--

<b>Verantwortlicher Beigeordneter</b>	Unterschrift Werner Kaleschky
---------------------------------------	----------------------------------

## Begründung

Die Sudenburger Wuhne, vom Diesdorfer Graseweg bis einschließlich Knoten Fichtestraße/Beimsstraße soll in den Jahren 2003 bis 2005 ausgebaut werden.

1. Bauabschnitt: Knoten Sudenburger Wuhne/Fichtestraße/Beimsstraße  
2003
2. Bauabschnitt: Zwischen Diesdorfer Graseweg und Knoten Fichtestr./Beimsstr.  
2004

Für die 2003 geplante Baumaßnahme des Knotens wurde auf der Grundlage einer Kostenberechnung ein Gesamtaufwand der Baukosten von 430.000,- EUR ermittelt. Grunderwerbskosten fallen für diesen Ausbaubereich nicht an.

Der auszubauende Knoten ist wie folgt geplant:

Ausbaulänge:- Sudenburger Wuhne: ~ 213 m  
 - Fichtestraße: ~ 75 m  
 - Beimsstraße: ~ 100 m

Ausbaufäche: ~ 6000 m<sup>2</sup>

Straßenquerschnitte:

- Lageplan – Schnitt C-C (Sudenburger Wuhne, Westseite)

2,50 m Gemeinsamer Geh-/Radweg  
 0,75 m Sicherheitsstreifen  
 3,25 m Fahrstreifen – Geradeauspur  
 3,00 m Fahrstreifen – Abbiegespur  
 3,25 m Fahrstreifen – Geradeaus- und Abbiegespur  
 0,75 m Sicherheitsstreifen  
2,50 m Gemeinsamer Geh-/Radweg  
 16,00 m Gesamtbreite

- Lageplan – Schnitt D-D (Beimsstraße)

1,50 m Gehweg  
 0,75 m Sicherheitsstreifen  
 3,25 m Fahrstreifen – Geradeaus- und Abbiegespur  
 3,00 m Fahrstreifen – Abbiegespur  
 3,25 m Fahrstreifen – Geradeauspur  
 0,75 m Sicherheitsstreifen  
2,00 m Gehweg  
 14,50 m Gesamtbreite

- Lageplan – Schnitt E-E (Fichtestraße)  
 ~3,00 m Gehweg mit zu erhaltenen Baumbestand  
 0,75 m Sicherheitsstreifen  
 3,25 m Fahrstreifen – Geradeausspur  
 3,00 m Fahrstreifen – Abbiegespur  
 3,25 m Fahrstreifen – Geradeaus- und Abbiegespur  
 0,75 m Sicherheitsstreifen  
~1,65 m Gehweg  
 15,70 m Gesamtbreite

- Lageplan – Schnitt F-F (Sudenburger Wuhne, Ostseite)  
 2,00 m Gehweg  
 0,75 m Sicherheitsstreifen  
 3,25 m Fahrstreifen – Geradeaus- und Abbiegespur  
 3,00 m Fahrstreifen – Abbiegespur  
 3,25 m Fahrstreifen – Geradeausspur  
 0,75 m Sicherheitsstreifen  
 1,00 m Radweg  
1,50 m Gehweg  
 15,50 m Gesamtbreite

Deckenaufbauten:

- Fahrbahn: 4 cm Splittmastixasphalt  
 8 cm Asphaltbinder  
 10 cm bit. Tragschicht  
 15 cm Schottertragschicht  
33 cm Frostschutzschicht  
 70 cm Gesamtdicke

- Geh- und Radwege: 8 cm Betonsteinpflaster/-platten  
 3 cm Splittbrechsand  
19 cm Frostschutzschicht  
 30 cm Gesamtdicke

Für den Bereich der Zufahrten in Geh-/Radwegen erhöht sich der Deckenaufbau um eine 20 cm starke Schottertragschicht auf 50 cm Gesamtdicke.

Mit der Baumaßnahme sind im gesamten Knotenbereich der vorhandene Wasserleitungsbestand durch SWM zu entflechten.

Ziel ist es, durch einen frühestmöglichen Baubeginn die Baumaßnahme bis Ende des Jahres fertig zustellen.

Beim Regierungspräsidium Magdeburg wurden gemäß Änderungsantrag vom 29.01.2003 Fördermittel gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GVFG) für die Gesamtbaumaßnahme in Höhe von 1.127,5 Tsd.EUR beantragt. (sh. Anlage) Nach letzten Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium zu den Einnahmen der Jahresscheiben 2003 – 2005 kann nur von Einnahmehöhen in den genannten Größen ausgegangen werden.

Da im Jahr 2003 die erste Förderung erfolgen soll, ist mit Beginn der Maßnahme die Gesamtsumme bestätigt und es braucht kein vorzeitiger Maßnahmebeginn gestellt bzw. diese

Bestätigung abgewartet werden. Damit kann sofort nach Bestätigung des Haushaltes der Stadt mit der Maßnahme begonnen werden. (sh. Anlage 5)

### Straßenausbaubeitragssatzung

Die Kosten für den Straßenbau sind beitragsfähig gemäß der Straßenausbaubeitragssatzung. Eine eigenständige beitragsrechtliche Abrechnung des Knotenbereiches ist auf Grund des fehlenden Merkmales einer selbstständigen Verkehrsanlage nicht möglich. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist für die ausgebaute Verkehrsanlage Sudenburger Wuhne vom Diesdorfer Graseweg bis Knoten Fichtestraße im Jahr 2007 vorgesehen.

Mit dem Ausbau des Knotens wird ein weiterer Gefahrenpunkt in der Stadt Magdeburg „entschärft“. Hier erfolgten in den vergangenen Jahren immer wieder Verkehrsunfälle z.T. mit schweren Folgen. Mit dem für 2004 geplanten Ausbau der Sudenburger Wuhne hat Magdeburg dann eine leistungsfähige Trasse in Ost-West-Richtung. Diese wird zur allgemeinen Entlastung des umliegenden Straßennetzes beitragen.

Die Folgekosten in Höhe von 8.087,18 EUR sind im Verwaltungshaushalt des Tiefbauamtes eingestellt.

### Anlagen (Scannanlagen)

Kostenberechnung

Finanzplan

Lageplan

Regelquerschnitt

Schr. des Regierungspräsidium v. 24.05.02  
zum vorzeitigen Maßnahmebeginn