

Dezernat V
Beigeordnete

26.09.2018
51.22.00.01 – Frau Achatzi
☎ 540 3179


Jugendhilfeausschuss
Ausschuss für kommunale Recht- und
Bürgerangelegenheiten
Ausschuss für Stadtentw., Bauen und Verkehr
Betriebsausschuss SFM
Finanz- und Grundstücksausschuss
Stadtrat

**Ergänzende Information zur Stellungnahme der Verwaltung zum A0084/18 (S0237/18) –
Entwidmung Hundeauslaufwiese Döllweg**

In der S0237/18 zum A0084/18 wird darauf verwiesen, dass für die Umsetzung der Maßnahme Freilufttreff Diesdorf auf der Fläche am Döllweg zusätzliche Kosten entstehen, welche derzeit nicht im Haushalt berücksichtigt sind.

In der beigefügten Kostenschätzung des EB SFM werden Gesamtkosten in Höhe von 30.647 EUR (inkl. Mehrwertsteuer) angegeben. Im Haushalt 2018 sind für den Freilufttreff 20.000 EUR eingestellt worden, welche in das Jahr 2019 übertragen werden müssen. Somit ist davon auszugehen, dass bei Bestätigung des o. g. Antrages weitere mindestens 10.000 EUR mit der Änderungsliste zur Haushaltsplanung 2019 zu beschließen wären.

Darüber hinaus sind zur Absicherung des zusätzlichen Aufwandes für den Pflege- und Kontrollplan (Bäume) sowie der Folgekosten für die Bewirtschaftung eines Freilufttreffs auf der o. g. Fläche finanzielle Mittel in Höhe von ca. 2.850,00 EUR pro Jahr im Budget des EB SFM zu berücksichtigen (die Baulastenzuständigkeit liegt beim FB 23).


Boris

Anlage
Kostenschätzung des Eb SFM

Anlage

Kostenermittlung nach DIN 276					
Kostenschätzung					
Bauvorhaben: Freilufttreff Diesdorf					
Befestigung: Betonsteinpflaster 15,50 m x 4,50 m					
Ausstattung: Schutzhütte, Tischtennisplatte, Papierkorb, Hinweisschild					
KG	Position	Menge	ME	EP in €	GP in €
500	Außenanlagen				25.753,00
510	Geländeflächen				2.332,00
511	<i>Oberbodenarbeiten</i>				374,00
511.01	Rasennarbe abtragen	82	m2	2,00	164,00
511.02	Oberbodenabtrag und entsorgen D= 20 cm	10	m3	21,00	210,00
512	<i>Bodenarbeiten</i>				1.958,00
512.01	Bodenabtrag, unbelastetes Material	23	m3	26,00	598,00
512.02	Zulage: Bodenabtrag Winkelstütze	10	m3	26,00	260,00
512.03	LAGA Untersuchung für Bodenabtrag	1	St	500,00	500,00
512.04	Zulage: Handaushub Baumwurzeln	10	m3	60,00	600,00
519	<i>Geländeflächen, sonstiges</i>				-
520	Befestigte Flächen				3.583,00
521	<i>Wege</i>				-
522	<i>Straßen</i>				-
523	<i>Plätze, Höfe</i>				3.583,00
523.01	Boden verdichten und Planum herstellen	82	m2	2,00	164,00
523.02	Frostschuttschicht D= 18 cm	15	m3	35,00	525,00
523.03	Schottertragschicht D= 15 cm	70	m2	7,00	490,00
523.04	Pflaster liefern und einbauen	70	m2	29,00	2.030,00
523.05	Einfassung Tb 8/25	22	m	17,00	374,00
524	<i>Stellplätze</i>				-
525	<i>Sportplatzflächen</i>				-
526	<i>Spielplatzflächen</i>				-
527	<i>Gleisanlagen</i>				-
529	<i>Befestigte Flächen, sonstiges</i>				-
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen				2.549,00
531	<i>Einfriedungen</i>				-
532	<i>Schutzkonstruktionen</i>				-
533	<i>Mauern, Wände</i>				2.549,00
533.01	Zulage: Boden verdichten und Planum herstellen	16	m2	2,00	32,00
533.02	Zulage: Frostschuttschicht für Betonwinkelstütze	2	m3	45,00	90,00
533.03	Zulage: Fundament für Betonwinkelstütze	2	m3	220,00	440,00
533.04	Zulage: Betonwinkelstütze B=99 cm	17	St	95,00	1.615,00
533.05	Zulage: Winkelstütze als Eckausbildung	1	St	190,00	190,00
533.06	Zulage: Hinterfüllung Winkelstützwand	7	m3	26,00	182,00

Kostenermittlung nach DIN 276					
Kostenschätzung					
Bauvorhaben: Freilufttreff Diesdorf					
Befestigung: Betonsteinpflaster 15,50 m x 4,50 m					
Ausstattung: Schutzhütte, Tischtennisplatte, Papierkorb, Hinweisschild					
KG	Position	Menge	ME	EP	GP
590	Sonst. Maßnahmen für Außenanlagen				1.680,00
591	Baustelleneinrichtung				480,00
591.01	Bauzaun	60	m	8,00	480,00
592	Gerüste				-
593	Sicherungsmaßnahmen				-
594	Abbruchmaßnahmen				-
595	Instandsetzung				-
596	Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung				-
597	Schlechtwetterbau				-
598	Zusätzliche Maßnahmen				-
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen				1.200,00
	Sonstiges				
599.01	Absteckung für Bauausführung	1	psch	500,00	500,00
599.02	Schlussvermessung	1	St	500,00	700,00
600	Ausstattung und Kunstwerke				-
610	Ausstattung				-
620	Kunstwerke				-
Sn	Summe netto (Gesamt)				25.753,80
	Mehrwertsteuer (19 %)				4.893,22
Sb	Summe brutto (Gesamt)				30.647,02