

Kostenschätzung
V 704 J

Carl-Miller-Bad Magdeburg		Kinderbecken mit Folienauskleidung		Kosten: Netto-Angaben (o. MwSt.)	
DIN 276	Element	Bauteiltext	GP (Euro)	Teilergeb- nisse 10er Gruppen	Teil- /Gesamt- ergebnisse
					0
100	Grundstück				0
110	Grundstückswert			unberücksichtigt	
120	Grundstücksnebenkosten			unberücksichtigt	
130	Rechte Dritter			unberücksichtigt	
200	Vorbereitende Maßnahmen				0
300	Bauwerk - Bau- konstruktionen				0
400	Bauwerk - Technische Anlagen				87.700
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			30.400	
		Entwässerungskanalarbeiten	11.600		
		Wasserführung Rohbau	18.800		
440	Elektrische Anlagen			4.200	
		Elektrotechnik	4.000		
		Erdungsanlage und Potentialausgleich	200		
470	Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen			53.100	
		Außenleitungen Wasseraufbereitung	53.100		
500	Außenanlagen				273.400
510	Erdbau			23.300	
		Suchschachtung	1.800		
		Verfüllung Mineralgemisch	4.900		
		Außenbeckenwände freilegen und Verfüllen	4.100		
		Kanalgräben mit Verfüllung	2.000		
		Oberboden liefern d= 25cm	2.000		
		Bodenauftrag u. Oberbodenarbeiten	3.500		
		Offene Wasserhaltung	5.000		
520	Gründung, Unterbau			1.900	
		Sauberkeitsschicht	1.900		
530	Oberbau, Deckschichten			22.800	
		Betonsteinpflaster	21.000		
		Abschlußkante mit Beckenkopf/Gebäude- Pflaster	1.800		
540	Baukonstruktionen in Außenanlagen			129.800	
		Steg aus WPC unterspült im Beckenbereich	6.500		
		Schächte	1.800		
		Sohlplatte WU-Beton	18.200		
		Verbundestrich Beckenboden incl. Fräsen	7.600		
		Folienauskleidung Beckenböden	6.600		
		Zulage Rutschhemmung Beckenböden	4.400		
		WU-Beton Wände	15.200		
		Wanddurchführungen	2.300		
		Finnische Rinne Beton-WU	24.300		
		Kalkzementputz MG III	2.000		
		Chlor-Kautschuk-Altanstrich abstrahlen	1.000		
		Folienauskleidung Beckenwände	2.000		
		Rinnensystem für Folienauskleidung	24.300		
		Folienauskleidung Rinne	3.800		

Kostenschätzung
 V 704 J

Carl-Miller-Bad Magdeburg		Kinderbecken mit Folienauskleidung	Kosten: Netto-Angaben (o. MwSt.)		
DIN 276	Element	Bauteiltext	GP (Euro)	Teilergeb- nisse 10er Gruppen	Teil- /Gesamt- ergebnisse
		Rost	7.000		
		Behälterdecken C35/45 WU	2.800		
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			81.600	
		Sonnenschirm d=8m	8.500		
		Hülsen mit Dichtflansch	2.100		
		Doppelflanschhülsen für Folienanbindung	1.600		
		Schild Beckentiefe	1.900		
		Kinderrutsche	8.500		
		Wasserspielgeräte mit Pumpe	45.000		
		Mast mit Kippeimern	14.000		
570	Vegetationsflächen			3.000	
		Bodenlockerung u. -verbesserung	3.000		
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen			11.000	
		Baustelleneinrichtung	6.500		
		Kernbohrungen DN <=200mm	1.700		
		Sonstiges zur KG 590	2.800		
600	Ausstattung und Kunstwerke				0
	Gesamtbaukosten KGR 200-600 (o.MwSt.)				361.100
700	Baunebenkosten				83.100
710	Bauherrenaufgaben			unberücksichtigt	
720	Vorbereitung der Objektplanung			unberücksichtigt	
730	Objektplanung			83.100	
732	Freianlagen		62.900		
733	Ingenieurbauwerke		20.200		
740	Fachplanung			unberücksichtigt	
750	Künstlerische Leistungen			unberücksichtigt	
760	Allgemeine Baunebenkosten			unberücksichtigt	
790	Sonstige Baunebenkosten			unberücksichtigt	
800	Finanzierung				0
810	Finanzierungsneben-kosten			0 unberrücksichtigt	
820	Fremdkapitalzinsen			0 unberrücksichtigt	
830	Eigenkapitalzinsen			0 unberrücksichtigt	
840	Bürgschaften			0 unberrücksichtigt	
890	Sonstige Finanzierungskosten			0 unberrücksichtigt	
	Gesamtkosten				444.200
	Mehrwertsteuer				84.398
	Gesamtkosten (incl. MwSt.)				528.598