Absteckpunkte Achse 1

Punkt Nr.	Y (Rechtswert) [m]	X (Hochwert) [m]	Z (Höhe) [m]
1	4476290.829	5784234.775	54,029
2	4476307.397	5784237.722	54,073
3	4476328.024	5784242.551	54,001
4	4476352.612	5784250.080	53,723
5	4476357.901	5784251.962	53,626

Absteckpunkte Achse 2

Punkt Nr.	Y (Rechtswert) [m]	X (Hochwert) [m]	Z (Höhe) [m]
3	4476328.024	5784242.551	54,001
6	4476335.758	5784222.032	52,920
7	4476337.411	5784217.645	52,694
8	4476363.272	5784149.017	49,104
9	4476380.917	5784102.191	46,740
10	4476385.078	5784091.149	46,240

Absteckpunkte Achse 3

Punkt Nr.	Y (Rechtswert) [m]	X (Hochwert) [m]	Z (Höhe) [m]
8	4476363.272	5784149.017	49,104
11	4476357.685	5784146.912	48,930
12	4476327.826	5784156.647	47,976
13	4476291.757	5784212.125	46,026
14	4476288.004	5784221.974	45,723
15	4476287.176	5784227.388	45,556

0m 10 20 30 40 50m 100m M. 1:500

DS0402/20 Anlage 4

Lageplan
M 1:500

T= 37,02m Tangentenlänge
f= 0,218m Bogenstich
km= 1+079,695 Kilometrierung
NW= 54,001m Höhe-Neigungsbrechpunkt

0,5% L=235,5m 4,5% L=201,963m Längsneigung

Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

2,5% Querneigung

Straßenbeleuchtung in neue Lage umsetzen

Straße

Betriebsweg

Gehweg

gem. Geh- und Radweg

Notgehweg/ Bankett

Böschung

Entwässerung

geplanter Straßenablauf

geplanter Entwässerungsleitung

Flurstücksgrenze

Vorhandene Versorgungseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg Tiefbauamt Stadtbeleuchtung(SBL)

Deutsche Telekom Technik GmbH PTI24 Kupferkabel, 30 DA in KKR DN100

Freileitung

Höhenbezug: DHHN2016 | Lagestatus: LS 150

Entwurfsbearbeitung:
Ingenieurgemeinschaft Gnade GmbH
Beratende Ingenieure VBI Magdeburg
Huttenstaße 1A, 39108 Magdeburg
☎ 0391/73767/0 Fax: 0391/73767/99
e-mail: igg@ig-gnade.de Unterschrift

Projekt-Nr.: GM 780

	Datum	Zeichen
Bearb.	02/2020	Fritsch
Gez.	02/2020	Siman
Gepr.	02/2020	Gnade

Geändert

		Datum	Gez.	Geprüft
a	Geh/Radweg im Kreuzungsbereich geändert, Entwässerung entfallen, Straßenquerschnitt 4 entfallen	02.07.2020	Siman	Gnade
b				
c				

Landeshauptstadt Magdeburg
- Tiefbauamt -

Unterlage: 5

Blatt Nr.: 1

Projekt-Nr.:

Streckenbezeichnung: Oebisfelder Straße

Straßenklasse und Nr.: Kommunale Straße

Gemarkung: Magdeburg

Bauwerk/Baumaßnahme
Neubau der Straßenbrücke i.Z. der Erschließungsstraße über das geplante GVZ/ KLV in Magdeburg-BA 2.2 Abschluss des Brückenbauwerkes ohne zusätzliche Gleisanlagen

	Datum	Zeichen
Bearb.		
Gez.		
Gepr.		

ASB-Nr.: 7684 503

Plandarstellung: Straßenplanung

Lageplan

Maßstab: 1:500

Aufgestellt: | Geprüft:

Gesehen: | Genehmigt: