

LEGENDE:

- Abbruch
- Bestand
- Neubau
- Neubau Trockenbau (Faserzementplatten)
- Neubau Mauerwerk
- Neubau Stahlbeton
- Doppelboden
- F90 - Unterdecke, freitragend
- GK - Abhangdecke
- Deckensegel b = 60cm
- Tür neu/ Töffnung Bestand
- Türsturz neu

- Mauerwerksschließung vorh. Türöffnungen gem. Statik mit KS-L P 12-1,4/ NM II
- Alle Stahl- Deckenunterzüge und Stahl-Türstürze erhalten eine R90 Bekleidung bestehend aus Putzträger und 2,5cm Putzbekleidung.
- Die angegebenen Höhenmaße und Raumhöhen sind Bestandsmaße.

Einbau Aufzug:
Kabine: 2000 x 1850 mm
Türen: 1600 x 2300 mm
Geschwindigkeit: 0,59 m/s
Haltestellen: 2
Nutzlast: 2000 kg
Förderhöhe: 10170 mm

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!

Index	Änderung	Name	Datum

H-LS		
E-L+ST		
Proj.V.		
	SB EbKGm	Datum

Landeshauptstadt Magdeburg
Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

entwurfv.verf: BREZINSKI.RUSCHAK KLAUSENERSTR. 29 39112 MAGDEBURG TEL: 0391 - 561 69 31

Ry/He/ 19.10.2021 (Sign/um/ Datum)

Planer: (Sign/um/ Datum)

Objekt: Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen - Innensanierung Ostflügel (ehem. Alunat)

Projekt/Kl. -Nr.: 1300 - III/1

Darstellung: EW-BAU Grundriss 2. Obergeschoss

Maßstab: 1:100

III.- Nr.: 005

Zeichnungs-Nr.: 364.00 - 00 - E - HB - 2 - 005 / 21

Tragwerksplaner/ Datum:

Nutzer/Datum:

Abt.Ltr.EbKGm/ Datum:

GB Ltr.EbKGm/ Datum:

Betriebsleiter EbKGm/ Datum: