


0 5 10 15 20 2,5 m

ZEICHENERKLÄRUNG:

Bäume	Menge	Baum-Nr.
Bu Betula utilis H 3xv mDb	7 St.	0066
Mk Magnolia kobus H 4xv mDb	1 St.	0067
Qr Quercus robur 'Fastigiata Koster' Sol Stbu 5xv	1 St.	0068
Sj Sophora japonica H 3xv m Db	3 St.	0069
Td Tetradium daniellii var. hupehense H 3xv mDb	3 St.	0070
Tx Taxodium distichum Sol 5xv mDb	8 St.	0071
Ny Nyssa sylvatica Stammbusch 3 xv mDb	3 St.	0072
Ai Alnus incana Stbu 3 xv mDb	3 St.	0073
Ag Alnus glutinosa H 3xv m Db	4 St.	0074
Sal Salix alba 'Tristis' H 3xv mDb	3 St.	0075
Qp Quercus palustris Stb 3xv mDb	3 St.	0076

Sträucher	Menge
Cm Cornus mas Sol 3xv mB	2 St.
Cs Cornus stolonifera v. Str 4 T	5 St.
Ca Corylus avellana v. Str. 5 T	2 St.
Fi Forsythia intermedia Co 7,5	7 St.
Mf Malus floribunda Sol 3xv mDb	2 St.
Ph Philadelphus coronarius Co 10	3 St.
Sr Salix repens var. argentea H 40cm - 60cm	55 St.
Sau Salix aurita v. Str. 4 T	20 St.
Vo Viburnum opulus v. Str. 5 T	9 St.

Stauden	Menge
Brunnera macrophylla P 0,5	120 St.
Hosta (Sorte) P 0,5	120 St.
Iris Barb. Elat. Blue Rhythm P 0,50	70 St.
Staudenmischung Typ Magdeburg Fläche 1 (siehe Anlage gem. Verzeichnis)	20 qm
Staudenmischung Typ Magdeburg Fläche 2 (siehe Anlage gem. Verzeichnis)	30 qm

Gräser	Menge
Cp Carex pendula P 0,5	50 St.
Hm Hakonechloa macra 'Aureola' P 0,5	120 St.
Mg Miscanthus giganteus 'Akkel Olsen' P 0,75	20 St.
Ms Miscanthus sinensis 'Gracillimus' P 0,5	20 St.
Msa Miscanthus sinensis 'Malepartus' P 0,75	20 St.
Geophytenmischung 150 Stk/m² maschinelle Pflanzung	350m²

ZEICHENERKLÄRUNG:

Planung Ingenieurbüro Lange & Jürries

- Rasen
- Schotterrasen
- Bankett
- Böschung
- Pflanzflächen (Sträucher, Gräser, Stauden)
- Bank geplant
- Baum Bestand Neupflanzung/ Fällung
- Funktionserdreiche (LFY Lumosole) (LSy)
- Bodenstrahler bzw. Lichtband/ Einbaustrahler
- Rammkernsondierung Vewmsanlagen/ Freianlagen
- Bauwerk/ Mauer vorhanden
- Hochpunkt Tiefpunkt 2,5% Fahrbahnneigung
- Parkfeststellungsgrenze
- SFM-Zapfstelle (inkl. WZ-Schacht)
- Wasserbausteine CP45/125 unvergossen, Dicke 40cm

Planungsgemeinschaft Ersatzneubau Strombrückenzug Magdeburg, externe Planungen

- Verkehrsanlagen Ersatzneubau Strombrückenzug
- Brückenbauwerk Ersatzneubau Strombrückenzug

Bl. 1 von 1 Bd. 2 von 2

Index	Art der Änderung	Name	Datum
c	Anpassung Planinhalte, Eintragung Baudenkmal MD Recht und Baumstandorte (inkl. Nr.)	W. Granzel	06.08.2019
b	Anpassung Bänger, Eintragung maschinelle Bepflanzung	W. Granzel	25.02.2019
a	Übernahme Pflanzplan	W. Granzel	04.12.2018

Prüfvermerke

Bei Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt
für den Aufstellgrenzer Bau

Ort, Datum, Unterschrift

Fachbereich LH MD	Bl. 4 Brücken- und Ingenieurbau	Technische Aufsichtsbehörde	SHBV
19.04.2019, Karsten Eins			
Datum / gesehen/prüfgenehmigt	Datum / gesehen/prüfgenehmigt	Datum / gesehen/prüfgenehmigt	Datum / gesehen/prüfgenehmigt
Fachbereich LH MD	66.2 Straßenbau	WHB	ArbS
04.04.2019, Gabriele Schumann			04.10.2019, Olaf Schmidt
Datum / gesehen/prüfgenehmigt	Datum / gesehen		Datum / gesehen/prüfgenehmigt
Fachbereich LH MD	66.51 Tiefbaukoordinierung		Bauüberwachung
22.05.2019, Harald Gelly			
Datum / gesehen/prüfgenehmigt			Datum / gesehen/prüfgenehmigt
Fachbereich LH MD	66.52 SBL / LSA / KLE		Fach-Bauüberwachung
Datum / gesehen			Datum / gesehen/prüfgenehmigt
ZT-KRO Koordinator	Schalco		

Lageskizze

Bautechnischer Prüfung (Prüfingenieur)

gesichtet/ab mit Prüfvermerken

Datum 06.08.2019, Knut Jürries

Genehmigung zur Ausführung / gesehen

06.10.2019, Karsten Eins
Dr. Datum, Unterschrift

Auftraggeber

Planverfasser
Ingenieurbüro Lange & Jürries
Bauleitplanung · Tiefbau · Hochbau
Dipl.-Ing. Knut Jürries, Beratender Ingenieur
Tel. 0391 6726611 · Fax 6726612
E-Mail: info@ing-juerries.de
04.04.2014 Knut Jürries

Auftrag-Nr.	Datum	Name
Erf.	23.10.2018	prin
Gez'd.	23.10.2018	W. Granzel
gepr.		

Stadtarchiv
Landeshauptstadt Magdeburg
Tiefbauamt
An der Steinkuhle 6
39128 Magdeburg

Planinhalt: LP.1100.0300.0610-c

Planart: Ausführungsplanung

Stadtplan: 59,4 cm x 112,0 cm

Projekt: Ersatzneubau Strombrückenzug MD

Planbezeichnung:
Lageplan Freianlagen
1.TB (westlicher Teilbereich)
Begrünung

Einheitliches Lagekoordinatensystem: Deutsch 92 / 5.150

KOS-Nummer

Maßstab: 1:250

Bauabschnitt: West

EPLASS-Dok.Nr.: LP.1100.0300.0610-c , aktueller Status: 08 Reinschrift