

Anlage 1

DS0296/23 Ersatzneubau der Spundwand "Uferwand IV" im Hafenbecken II - Erhöhung des Kostenrahmens

Kostenaufstellung der technischen und finanzielle Mehraufwendungen	Kostenanteil der Leistungen ca.
zu a) In der Achse der neu zu errichtenden (vorgesetzten) Spundwand wurde die Bergung eines Kampfmittelverdachtspunktes anhand der Auswertung der vorgesehenen und erforderlichen Bohlochsondierungen erforderlich. Die Bergung ist entsprechend der Auflagen des Kampfmitteldienstes des LSA unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu führen. Ein zusätzliches Umsetzen der Spundwandpresse sowie der nachträgliche sehr aufwändige Lückenschluss der Spundwand sind ebenfalls notwendig.	525.000,00 €
zu b) Weitere Bergungen von Kampfmittelverdachtspunkten (im Ergebnis der Flächen-sondierung) sind in der Hafenbeckensohle im Bereich vor der Spundwand bzw. der Sohlensicherung erforderlich.	100.000,00 €
zu c) Mehrmengen für die Entsorgung von gefährlichen und nicht gefährlichem Abfall aus dem Hafenbecken im Bereich der Spundwandsicherung.	50.000,00 €
zu d) Änderung und teilweise Neubau einer Ölsperre im Hafenbecken 2 inklusive Anschluss an die neue Spundwand.	25.000,00 €
zu e) Planung und Ausführung der Flächenentwässerung oberhalb der Spundwand bzw. zwischen neuer Spundwand und dem bestehenden Gelände.	50.000,00 €
Summe finanzielle Mehraufwendungen	750.000,00 €