Anlage 4

(Bezeichnung der Baumaßnahme)	**Baunutzungskosten**
.... **Umbau Feuerwache Buckau** *) .... **Thiemstraße 20, Magdeburg**	
(Bezeichnung des Bauwerkes) .... **Feuerwache Buckau** .... **Zusammenfassung Jugendkunstschule, Musikschule, Cafe**	Beitrag zu den entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen - BHO § 24 (1) -

Planungsdaten (DIN ....)

NF	1186	m²	NRI	3.930,00 m³	GT ....
Wärmeleistung	0,19	MW	Elektr. Anschlußleistung	100,00	kW

Betriebskosten

1	2	3	4	5	6	7	8
Kostengruppen gem. DIN 18960	Einheit	Kosten/**) (EUR/m²/a)	Kosten/ Einheit (EUR)	Kosten/ Jahr (EUR/a)	Anteil v. H.	Verbr./ Jahr (Einh./a)	Verbr./**) (Einh./ m²/a)
5.1 Gebäudereinigung	-	-	-	9.013,60	42,6%	-	-
5.2.1 Abwasser	m³	0,41	2,27	485,78	2,30%	214,00	0,18
5.2.2 Wasser	m³	0,33	1,81	387,34	1,80%	214,00	0,18
5.2.3 Grundgebühr	-			164,13	0,80%		
5.2.4 Niederschlagswasser	m³	0,57	0,96	671,66	3,20%	699,65	0,60
5.2 Summe Wasser	m³			1.708,91			
5.3 Wärme	MWh	4,32	65,60	5.119,49	24,20%	78,04	0,07
5.4 Strom	MWh	3,22	142,10	3.816,80	18,00%	26,86	0,02
5.5 Bedienung	-			–			
5.6 Wartung und Inspektion	-			1.499,25	7,10%		
Summe 5.1 bis 5.6	-			21.158,05	100%		
5.7 Verkehrs- und Grünflächen	-			400,00			
5.8 Sonstiges	-			–			
Summe 5.1 bis 5.8	-			21.558,05			
Bauunterhaltungskosten			EUR				
Baunutzungskosten			EUR				

Unterschriften

Nutzende Verwaltung

.....
Datum/Unterschrift

.....

*) Bei Baumaßnahmen des BMVg ist die Liegenschafts-Kenn-Nr. einzutragen.

**) Bezugsgrößen sind HNF a, NF a oder NGF a gemäß Bauwerkszuordnungskatalog sowie Kurzinformationen der BBD und LAG.

Anlage 4.1

(Bezeichnung der Baumaßnahme)		**Baunutzungskosten**
.... **Umbau Feuerwache Buckau**	*)	
.... **Thiemstraße 20, Magdeburg**		
(Bezeichnung des Bauwerkes)		Beitrag zu den entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen - BHO § 24 (1) -
.... **Feuerwache Buckau**		
.... **Jugendkunstschule "Haus Kle"**		

Planungsdaten (DIN ....)

**)	NF	482,00 m²	NRI	1.570,00 m³	GT ....
Wärmeleistung		0,19 MW	Elektr. Anschlußleistung		100,00 kW

Betriebskosten

1		2	3	4	5	6	7	8
	Kostengruppen gem. DIN 18960	Einheit	Kosten/**) (EUR/m²/a)	Kosten/ Einheit (EUR)	Kosten/ Jahr (EUR/a)	Anteil v. H.	Verbr./ Jahr (Einh./a)	Verbr./**) (Einh./ m²/a)
5.1	Gebäudereinigung	-	-	-	3.663,20	45,7%	-	-
5.2.1	Abwasser	m³	0,31	2,27	147,55	1,80%	65,00	0,13
5.2.2	Wasser	m³	0,24	1,81	117,65	1,50%	65,00	0,13
5.2.3	Grundgebühr	-			54,71	0,70%		
5.2.4	Niederschlagswasser	m³	0,57	0,96	272,83	3,40%	284,20	0,59
5.2	Summe Wasser	m³			592,74			
5.3	Wärme	MWh	3,90	65,60	1.891,27	23,60%	28,83	0,06
5.4	Strom	MWh	2,60	142,10	1.254,74	15,70%	8,83	0,02
5.5	Bedienung	-			-	0,00%		
5.6	Wartung und Inspektion	-			609,00	7,60%		
Summe 5.1 bis 5.6		-			8.010,95	100%		
5.7	Verkehrs- und Grünflächen	-			162,40			
5.8	Sonstiges	-			-			
Summe 5.1 bis 5.8		-			8.173,35			
Bauunterhaltungskosten				EUR				
Baunutzungskosten				EUR				

Unterschriften

Nutzende Verwaltung

.....
Datum/Unterschrift

.....

Anlage 4.2

(Bezeichnung der Baumaßnahme)		**Baunutzungskosten**
.... **Umbau Feuerwache Buckau**	*)	
.... **Thiemstraße 20, Magdeburg**		
(Bezeichnung des Bauwerkes)		Beitrag zu den entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen - BHO § 24 (1) -
.... **Feuerwache Buckau**		
.... **Musikschule Abt. Jazz, Rock, Pop**		

Planungsdaten (DIN ....)

**)	NF	624,00 m²	NRI	2.030,00 m³	GT ....
Wärmeleistung		0,19 MW	Elektr. Anschlußleistung		100,00 kW

Betriebskosten

1	2	3	4	5	6	7	8
Kostengruppen gem. DIN 18960	Einheit	Kosten/**) (EUR/m²/a)	Kosten/ Einheit (EUR)	Kosten/ Jahr (EUR/a)	Anteil v. H.	Verbr./ Jahr (Einh./a)	Verbr./**) (Einh./ m²/a)
5.1 Gebäudereinigung	-	-	-	4.742,40	46,0%	-	-
5.2.1 Abwasser	m³	0,26	2,27	161,17	1,60%	71,00	0,11
5.2.2 Wasser	m³	0,21	1,81	128,51	1,20%	71,00	0,11
5.2.3 Grundgebühr	-			54,71	0,50%		
5.2.4 Niederschlagswasser	m³	0,57	0,96	353,47	3,40%	368,20	0,59
5.2 Summe Wasser	m³			697,86			
5.3 Wärme	MWh	3,85	65,60	2.404,27	23,30%	36,65	0,06
5.4 Strom	MWh	2,68	142,10	1.675,36	16,30%	11,79	0,02
5.5 Bedienung	-			-	0,00%		
5.6 Wartung und Inspektion	-			789,00	7,70%		
Summe 5.1 bis 5.6	-			10.308,89	100%		
5.7 Verkehrs- und Grünflächen	-			210,40			
5.8 Sonstiges	-			-			
Summe 5.1 bis 5.8	-			10.519,29			
Bauunterhaltungskosten			EUR				
Baunutzungskosten			EUR				

Unterschriften

Nutzende Verwaltung

.....
Datum/Unterschrift

.....

Anlage 4.3

(Bezeichnung der Baumaßnahme)	**Baunutzungskosten**
.... **Umbau Feuerwache Buckau** *)	
.... **Thiemstraße 20, Magdeburg**	
(Bezeichnung des Bauwerkes)	Beitrag zu den entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen - BHO § 24 (1) -
.... **Feuerwache Buckau**	
.... **Cafe**	

Planungsdaten (DIN ....)

**) NF	80,00 m²	NRI	330,00 m³	GT	....
Wärmeleistung	0,19 MW	Elektr. Anschlußleistung		100,00 kW	

Betriebskosten

1	2	3	4	5	6	7	8
Kostengruppen gem. DIN 18960	Einheit	Kosten/**) (EUR/m²/a)	Kosten/ Einheit (EUR)	Kosten/ Jahr (EUR/a)	Anteil v. H.	Verbr./ Jahr (Einh./a)	Verbr./**) (Einh./ m²/a)
5.1 Gebäudereinigung	-	-	-	608,00	21,4%	-	-
5.2.1 Abwasser	m³	2,21	2,27	177,06	6,20%	78,00	0,98
5.2.2 Wasser	m³	1,76	1,81	141,18	5,00%	78,00	0,98
5.2.3 Grundgebühr	-			54,71	1,90%		
5.2.4 Niederschlagswasser	m³	0,57	0,96	45,36	1,60%	47,25	0,59
5.2 Summe Wasser	m³			418,31			
5.3 Wärme	MWh	10,30	65,60	823,95	29,00%	12,56	0,16
5.4 Strom	MWh	11,08	142,10	886,70	30,60%	6,24	0,08
5.5 Bedienung	-			-	0,00%		
5.6 Wartung und Inspektion	-			101,25	4,30%		
Summe 5.1 bis 5.6	-			2.838,21			
5.7 Verkehrs- und Grünflächen	-			27,20			
5.8 Sonstiges	-			-			
Summe 5.1 bis 5.8	-			2.865,41			
Bauunterhaltungskosten			EUR				
Baunutzungskosten			EUR				

Unterschriften

Nutzende Verwaltung

Datum/Unterschrift .....

.....