
Aufbau gem. RSTO 01
Bauklasse IV



Oberbau Fahrbahn
Tafel 3, Zeile 1, Bkl IV
8 cm Betonrechteckpflaster (grau)
3 cm Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5
20 cm Schottertragschicht 0/56 B1 Ev2 OK: 150MN/m² nach ZTV-StB LAS ST 96/01
34 cm Frostschutzschicht 0/63 B2 Ev2 OK: 120MN/m² nach ZTV-StB LAS ST 96/01
65 cm Gesamtdicke frostsicherer Oberbau
Ev2 Planum: 45MN/m²

Oberbau Gehweg
Tafel 7, Zeile 2
8 cm Betonrechteckpflaster (rot)
3 cm Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5
15 cm Schottertragschicht 0/32 B1 Ev2 OK: 80 MN/m² nach ZTV-StB LAS ST 96/01
14 cm Frostschutzschicht 0/32 B2 nach ZTV-StB LAS ST 96/01
40 cm Gesamtdicke frostsicherer Oberbau
Ev2 Planum: 45MN/m²

Index	Änderung	Name	Datum

Landeshauptstadt Magdeburg
Hochbauamt

Objekt: Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Sternstraße 13-17, 39104 Magdeburg

Projekt-Nr.:

Darstellung: HU-Bau
Verkehrsanlagen
- Außenanlagen -
Straßenquerschnitt 1

Maßstab: ohne

Unterlage Bl.-Nr.:

Planer/Datum: 18.03.2004

Zeichnungs-Nr.:


Tragwerksplaner/Datum

Architekt/Datum

Abt.Ltr. HBV/Datum

Abt.Ltr. HVT/Datum

Hochbauamtsltr./Datum



Die vorhandene Oberflächenbefestigung des Gehweges und des Radweges ist wieder einzubauen

Landeshauptstadt Magdeburg
Hochbauamt

Objekt: Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stemstraße 13-17, 39104 Magdeburg

Darstellung: HA Bau
Verkehrsanlagen
- Außenanlagen -
Straßenquerschnitt 3

Maßstab: ohne

Datum: 16.03.2004

H:\Projekte\222935\0\acad\Bg-16.03.04\Bg-3.dwg